

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

	区分	頁	条 項	質 問	回 答
1	現場説明書	2	2-11労務費等の単価	物価資料による適用単価月は、令和4年4月と考えてよろしいでしょうか。	令和4年5月です。
2	本工事費内訳書		積算基準	施工パッケージ型積算方式の適用は無いと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
3	本工事費内訳書	3	ネットフェンス(扉)撤去	撤去後は「廃棄」と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。正誤表のとおり内容を修正します。
4	本工事費内訳書	3	ネットフェンス(本体)撤去	撤去後は「廃棄」と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。正誤表のとおり内容を修正します。
5	本工事費内訳書	3	ネットフェンス(本体)撤去	ネットフェンスの「規格・柵高・基礎状況」をご提示願います。	柵高1.8m、支柱間隔2.0m、ひし形金網、コンクリート基礎です。
6	本工事費内訳書	3	14.2.2.2 畦畔復旧	客土等の材料は流用土とし、材料費の計上は無しと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
7	本工事費内訳書	5	暗渠排水管布設	排水管の規格をご提示願います。	Φ75mmです。
8	本工事費内訳書	5	産業廃棄物等運搬処理工	廃プラスチック運搬費の「4t車(8m3コンテナ)」「10t車(20～30m3コンテナ)」についての単価は、物価資料による近某県と考えてよろしいでしょうか。	見積もりです。
9	本工事費内訳書	6	産業廃棄物等処分	廃プラスチック処分費およびコンクリート塊(有筋)処分費の運搬先・処分業者をご提示願います。	特記仕様書2-3-4のとおりです。
10	本工事費内訳書	90	仮設材運搬	積卸し費は計上されていると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
11	入札説明書	3	4(7)	放射線管理責任者について、環境省殿発注の同一又は近隣市町村における工事との兼務は可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	兼務は可能ですが、複数兼務で本業務が影響をきたすことは、避けてください。
12	入札説明書	15	16(3)	国土交通省では一般管理費等率が改定されております。本工事ではこの改定を適用せず、変更しないと考えるよろしいでしょうか。ご教示願います。	現場説明書2-1のとおりです。
13	特記仕様書	3	第2章 2-1	表2-1 本工事復旧対象仮置場の中で、完了予定年度を過ぎての返地でも問題ないでしょうか。営農作業直前の返地(4月から5月)でも構わないのでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書の表2-1の完了予定年度のとおりです。
14	特記仕様書	3	第2章 2-1	工作物撤去及び原状回復の完了年度についての質問です。着手後、他業者工事など支障なく着手できるものと考えていますが、他業者との調整が必要な仮置場はありますか。また、要調整があった場合、施工開始ができる日程が分かれば、ご教示願います。	他業者工事と調整が必要ないものとして見積もってください。
15	特記仕様書	5	第2章 2-2	開札時、仮置場復旧箇所の設計図はご提示頂けることで宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
16	特記仕様書	5	第2章 2-2 (1)	「工事の実施に当たっては、・・・「仮置場等の原状回復に係る現場手順書(第1編～第3編)」を踏まえること。」とありますが、暗渠排水工の疎水材の厚さは現場手順書では300mmですが、特記仕様書の図面では200mmで天端に吸出し防止材の設置となっています。機能上300mmは必要と思われるのですが、特記仕様書が優先することでよろしいでしょうか。湧水量の確認や地権者への了承は実施済と考えてよろしいでしょうか。万一、施工時に水はけが悪く再施工となった場合は、設計変更対象でしょうか。ご教示願います。	疎水材の厚さについては特記仕様書の図面を優先してください。湧水量の確認はしていませんが地権者の了承は得ています。設計変更の対象とはなりません。
17	特記仕様書	5	第2章 2-2 (2)	設計図面、数量を含む施工方法検討書(案)は、受注後に提示される予定になっていることから、提示頂いた施工方法検討書(案)に基づき再度見積りを見直すことになるの理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。	施工方法検討書(案)で提示する数量等については、設計変更の対象になります。
18	特記仕様書	5	第2章 2-2 (3)	当初設計図では 水口工 落水工 機械進入路 進入路工 道路工 素掘排水工 集水樹工 等の詳細図がありますが、設計書の14.2.2原状回復工にはありません。設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	現地確認の結果、必要が生じれば設計変更の対象になります。
19	特記仕様書	6	第2章 2-2 (5)	地権者の意見により完了予定年度が遅れた場合は、考慮いただけるのでしょうか。また、工事等のやり直しが発生した場合(図面通りの施工で)やり直しに至るまでの費用は設計変更の対象になりますか。ご教示願います。	No.13回答のとおりです。設計変更については、監督職員と別途打合せ等にてご確認ください。
20	特記仕様書	6	第2章 2-2 (5)	「工事途上で地権者が現地を確認し、工事内容に意見を述べる可能性がある。」とありますが、監督職員に報告後、口頭ではなく図面等で明確な指示があるのでしょうか。それにより、引き渡し等に影響がある場合は設計変更対象となるのでしょうか(待機日等)。ご教示願います。	図面等で指示します。引き渡し等に影響がある場合は設計変更の対象とします。
21	特記仕様書	6	第2章2-2(6)	地権者との仕上がり確認は、受注者の土日・休日祝日出動も協力の範囲なのでしょうか。出勤の場合、設計変更の対象となりますか。(国が進めている新・担い手3法に基づき)ご教示願います。	設計変更の対象とはなりません。
22	特記仕様書	6	第2章 2-3-1	除草工の目的については作業ではなく、地権者立合行為に基づく作業なのでしょうか。また、立合時に支障となるのは圃場面で、滞水部、軟弱地盤等は除草工を行わないと地権者も確認できないと思われそうですが、設計変更の対象になると考えますが、いかがでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書2-3-1のとおりです。

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

区分	頁	条 項	質 問	回 答	
23	特記仕様書	6	第2章 2-3-1	「除草工については、畦畔等除草を1回計画している。」とありますが、設計書での機械除草(肩掛式カッタ径255mm)でしょうか。形状寸法が図面番号9-1によらない場合は、設計変更の対象でしょうか。また、圃場内の除草(トラクターによる)は必要と思われますが、協議設計変更の対象となるのでしょうか。ご教示願います。	形状寸法が図面番号9-1と相違する場合は、設計変更の対象となります。圃場内の除草が地権者立会い等で必要と認められる場合は、協議設計変更の対象となります。
24	特記仕様書	6	第2章 2-3-1	除草工において、「集草、撤去は含まない。」となっていますが、この対応については、別途指示があるとの理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。	必要性が生じた場合は、指示します。
25	特記仕様書	6	第2章 2-3-2	開札後、仮置場工作物等の撤去箇所の着手は出来ると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
26	特記仕様書	6	第2章 2-3-2 (1)エ	遮へい土運搬作業で「飯舘深谷1仮置場」は、支障なく着手し、作業ができると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
27	特記仕様書	6	第2章 2-3-2 (1)オ	大型土のう袋と小型土のう袋の数量は、環境省殿で把握できていると考えて宜しいでしょうか。また、現地の数量の確認は不要と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	除染等工事共通仕様書1-1-5のとおりです。
28	特記仕様書	6	第2章 2-3-2 (1)カ	運搬した遮へい土は、篩い分けを行うことになっていますが、篩い分けに使用する機械の積算上の仕様についてご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
29	特記仕様書	6	第2章 2-3-2 (1)カ	運搬した遮へい土は、篩い分け後、安全の保管することになっていますが、安全については、風等で拡散しないことをお考えになっているとの理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。また、保管期間について、ご教示願います。	安全については、貴見のとおりです。保管期間は仮置場の原状回復で遮へい土を使用するまでの間です。
30	特記仕様書 数量表	7 1,4,7,9 ,12,14, 17,19,2 0,22,23 ,25,27, 29,31,3 3,35	第2章 2-3-2 (3)イ 地下水観測孔撤去	除染等工事共通仕様書(第12版)14.1.14に、「…管を引き抜いた跡は、地下水を汚染するおそれのない珪砂等で充填し…」とあります。おそれのないことを確認するための、分析が必要と考えます。しかし、数量表には分析の仕様・検体数が記載されていないことから、分析については、受注後別途協議になるとの理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。	分析は必要ありません。
31	特記仕様書	7	第2章 2-3-2 (4)イ	フェンスはコンクリート基礎も含めて再利用となるのでしょうか。ご教示願います。	No.3回答のとおりです。
32	特記仕様書	7	第2章 2-3-2 (4)ウ	仮置場造成時に設置された地表水排水溝等その他の設備の撤去は、監督職員の指示のもと処理することになることから、別途精算になるとの理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。	現地確認の結果、必要が生じれば設計変更の対象になります。
33	特記仕様書	7	第2章 2-3-3 (3)ア	「客土材は、篩い分けされた遮へい土を使用すること。」とありますが、篩い分けは遮へい土の破袋したもののみを考慮すれば宜しいでしょうか。材料については地権者への確認は取れていることで構わないのでしょうか。ご教示願います。また、耕土が欲しいと希望があった場合は、どこから運搬するのか提示願います。	篩い分けは遮へい土の破袋したものと撤去工で発生した保護層等を考慮してください。材料は特記仕様書の表2-4については、地権者の確認はとれています。耕土の希望があった場合は監督職員と協議のうえ決定します。
34	特記仕様書	7	第2章 2-3-3 (4)ア	「…集水渠、吸水渠の順に下流から上流に向かって施工すること。」とありますが、施工条件等で困難な場合は、協議対象となりますか。ご教示願います。	施工条件等で困難な場合は、受注後協議願います。
35	特記仕様書	8	第2章 2-3-3 (6)	耕起深度をご教示願います。	耕起深度は除染等工事共通仕様書(第12版)8.1.2.7-(3)のとおりです。
36	特記仕様書	8	第2章 2-3-4	運搬処理の処分場については、開札後、受け入れ可能で処理能力のある処分場を探すことになるのでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
37	特記仕様書	8	第2章 2-3-4	「なお、条件明示した表2-7の事項と別の方法…」とは、どのような方法なのでしょうか。ご教示願います。「なお、…変更の対象にしない。」の内容の詳細をご教示願います。	別の方法とは、場所が相違した場合等を指しています。「なお、変更の対象にしない。」とは、記載のとおりです。
38	特記仕様書	8	第2章 2-3-4	「工事発注後に明らかになった事情」で県内処分場で処理できない場合、県外処分場について協議することができるの考えで宜しいでしょうか。ご教示願います。	受注後協議願います。
39	特記仕様書	8	第2章2-3-4	撤去仮置場の廃棄物処理の全体数量は設計書の全数量でしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
40	特記仕様書	8	第2章2-3-4	表2-7に搬入場所を3箇所提示してありますが、各場所における搬入数量及び処分量が本工事に発生する予定数量を満たしているのでしょうか。また、これらに搬入することは必須でしょうか。ご教示願います。	特記仕様書2-3-4のとおりです。
41	特記仕様書	10	第2章2-3-6(3)	仮置場を造成した、工作物撤去を要する箇所が、撤去後に放射線量を測定しなくてはならない対象箇所と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	除去土壌等を保管していた箇所についてのみ測定対象となります。
42	特記仕様書	12	第4章4-2(4)	「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.2)」は、「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.3)」と読み替えることで宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
43	特記仕様書	12	第4章 4-2 (4)	「…インターネット用ブラウザ(IE11 またはFirefox)に…」とありますが、IE11は、2022年6月15日以降サポートされなくなることから、同じMicrosoft提供のブラウザ「Microsoft Edge」を使用しても差し支えないと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
44	特記仕様書	12	第4章 4-3	成果物の提出方法で「数量」とは数量総括表のことでしょうか。この「数量」のみ紙媒体にするということで宜しいでしょうか。ご教示願います。	提出部数のことです。

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

区分	頁	条項	質問	回答	
45	特記仕様書	添付図面	復旧計画図面に関しては、暗渠工含み、地権者立合に基づき、意向等が盛り込まれている図面(すぐに着手可能な図面)と解釈して宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。	
46	特記仕様書	添付図面	計画平面図で「仮BM」が示されているものはその数値を使うことで宜しいでしょうか。また、図示されていない箇所のBMデータは環境省殿から提示していただくことで宜しいでしょうか。ご教示願います。	使用は可能ですが、仮BMデータは図面記載の標高のみとなります。	
47	特記仕様書	添付図面 9参考図	「畦畔等除草面積標準断面図(図面番号9の1)」で、畦畔高さ30⇒300ではないでしょうか。ご教示願います。	「300」と読み替えて下さい。	
48	特記仕様書	添付図面	計画図面と現場の不一致や新規工事が発生した場合、計画図面は環境省殿で作成することで宜しいでしょうか(工事請負契約書 第18条)。ご教示願います。	工事請負契約書第18条五の4、除染等工事共通仕様書1-1-5のとおりです。	
49	特記仕様書	添付図面	工作物撤去計画図の添付がありませんが、開札後、提示していただけることで宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。	
50	特記仕様書 (図面のみ3-3) 特記仕様書 (参考数量総括表のみ)	4参考資料9 図9-2 遮へい土法面整形	特記仕様書(図面のみ3-3)の図9-2に、遮へい土の高さ2mとして、整形面積15,803㎡が示されています。また、この数値は、特記仕様書(参考数量総括表のみ)の参考資料9の遮へい土法面整形の合計値と同じになっています。図9-2は、標準断面図となっていますが、数値は全合計値となっていることから、遮へい土の高さは2mを基本することを、図9-2から読み取れば宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。	
51	数量表	2,10,14 , 21,33,3 7	遮へい土法面成形(機械削取り整形工)の面積が示されています。篩い分けて運搬した遮へい土が対象であり、径20mm以下とそれを超える分を分けて置くことになると考えています。それぞれの置き場面積と法面成形面積について、ご教示願います。	篩い分け後の法面整形は想定していません。	
52	数量表	2,5,8, 10,13,1 5, 17,24	排水構造物工	暗渠排水管の規格が、管径がΦ50~75mmとなっていますが、管径別の数量をご教示願います。	管径はΦ75mmのみとなります。
53	数量表	2,5,8, 10,13,1 5, 17,24	排水構造物工	暗渠排水管の仕様は、塩ビ管のVUと考えると宜しいでしょうか。ご教示願います。	暗渠排水管の仕様はプラスチック暗渠排水用、ポリエチレン薄肉吸集水管、径75、厚2.5、長4000mmです。
54	数量表 特記仕様書 (図面のみ1-3)	2,3,6, 10,13,1 5, 17,24	排水構造物工	数量表に記載はないものの、図面には記載されている資材等は、今回見積りの対象外であると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
55	現場説明書	1	第2章 2-4 2-5	放射線防護に関する事項によると、仮置場等の工作物及び原状回復において除染電離則に該当せず、作業員等の防護マスク、線量管理等は必要のない作業と捉えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
56	現場説明書	2	第2章 2-8	設置済みの宿舎についての維持管理費については変更の対象になりますか。ご教示願います。	対象となりません。
57	現場説明書	2	第2章 2-11	「労務単価は、「令和3年度除染等工事設計労務単価」を適用している。また、入札公告期間中に適用単価の改正があった場合は、新単価を適用することとする。」と記載されていますが、労務単価の改正がありましたので、新単価を用いて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
58	現場説明書	2	第2章 2-11	「環境省福島地方環境事務所が定める資材単価は、環境省福島地方環境事務所6階閲覧コーナー(6階受付脇)において閲覧可能である。」とありますが、令和4年2月24日付けの開示単価ではなく、令和3年10月5日付けの開示単価でよろしいでしょうか。ご教示願います。	「令和3年11月1日以降に公告する工事に適用」を採用しています。
59	現場説明書	2	第2章 2-11	「資材単価は、建設物価と積算資料の二誌平均としている。」との記載がありますが、適用年月日が不明です。適用年月日は2022年5月で宜しいでしょうか。ご教示願います。	No.1回答のとおりです。
60	現場説明書	2	第2章 2-11	本工事に採用されている機械損料は「令和4年度版建設機械等損料表」と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	「令和4年度版建設機械等損料表」を採用しています。
61	本工事費内訳書	1	除草工	道路除草工・道路除草(機械施工)は、環境省積算基準の分類番号が記載されていません。環境省積算基準(14版)の積算基準の6.2.1.1-(1)道路表面(土壌)除草と同じ歩掛で算定されているか、ご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
62	本工事費内訳書	1	除草工	除草工 道路除草工とありますが、農道のことでしょうか。除草の範囲をご教示願います。	特記仕様書2-3-1のとおりです。
63	本工事費内訳書	1	原状回復工	土木安定用材(マット、シート等)撤去の歩掛をご提示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
64	本工事費内訳書	1	原状回復工	掘削工 14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去の条件は、シートが下部にあります「障害有り」でしょうか。ご教示願います。	除染等工事暫定積算基準(第14版)14.1.4.1のとおりです。
65	本工事費内訳書	1	原状回復工	障害(シート等)がある場合とない場合がありますが、設計変更対象になりますか。ご教示願います。	現場状況が想定と異なる場合は、設計変更協議の対象となります。
66	本工事費内訳書	2	原状回復工	掘削工[碎石撤去]の条件は、土砂が下部にあるので「障害有り」ではないでしょうか。「障害無し」というのは、碎石と土砂と一緒に掘削することなのででしょうか。条件の内容をご教示願います。	障害無しです。 障害無しとは仮置場造成盛土材を撤去する際、碎石等が圃場に残らないよう丁寧に撤去するための掘削条件です。

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

区分	頁	条 項	質 問	回 答
本工事費内訳書	2	原状回復工	掘削工[碎石撤去] バックホウ掘削積込クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 地山(質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し)とありますが、撤去掘削時に土木安定シートがある場合は障害有りとなり、協議設計変更の対象でしょうか。ご教示願います。	現場状況が想定と異なる場合は、設計変更協議の対象となります。
本工事費内訳書	2	付属物撤去工	地下水観測孔撤去の歩掛をご提示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
本工事費内訳書	3	遮へい土の土工	遮蔽土のう破袋のほか土のう破袋とありますが、小さい土のうのことを指していますでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
本工事費内訳書	3	付属物撤去工	付属物撤去工のうち、ネットフェンス(扉)撤去 ネットフェンス(本体)撤去 とありますが、コンクリート基礎の切断・産廃処理の分別処理が必要となった場合は別途協議設計変更対象でしょうか。ご教示願います。	分別処理が必要となった場合のみ別途協議の上設計変更の対象となります。
本工事費内訳書	3	付属物撤去工	ネットフェンス(扉)撤去およびネットフェンス(本体)撤去において、撤去後は破棄で宜しいでしょうか。ご教示願います。	No.3回答のとおりです。
本工事費内訳書	3	付属物撤去工	ネットフェンス(本体)撤去におけるネットフェンスの規格(A-I型などフェンスのタイプや、高さ、基礎状況AまたはB)をご教示願います。	No.5回答のとおりです。
本工事費内訳書	3	遮へい土の土工	ブルドーザー敷均し(ルース)において、敷均し材料は計上しますでしょうか。計上する場合、敷均し材の種類・規格および数量補正をご教示願います。	敷均し材料は計上していません。
本工事費内訳書	3	遮へい土の土工	遮蔽土のう破袋(作業半径6m以下)の歩掛をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
本工事費内訳書	3	遮へい土の土工	土のう破袋の歩掛をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
本工事費内訳書	3	遮へい土の土工	遮へい土法面成形(機械削取り整形工)の歩掛をご提示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
本工事費内訳書	4	14.2.2 原状回復工	不整地運搬車 5000m <sup>3</sup> 以上 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )40m以下とありますが、客土材の5000m <sup>3</sup> 以下の条件を取り扱う場合は設計変更対象でしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
本工事費内訳書	4	14.2.2 原状回復工	客土の項目が無いように思われますが、不整地運搬車及びブルドーザー敷均し(ルース)の項目が対象となりますか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
本工事費内訳書	4	14.2.2 原状回復工	14.2.2.4-(2) 地力回復(ゼオライト散布)1~3mm品20kgにおいて、ゼオライトの品名・規格は「イズカライト1.0~3.0mm品20kg」で宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴社にて想定してください。
本工事費内訳書	4	14.2.2 原状回復工	湛水均平 20a未満の歩掛をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
本工事費内訳書	3	14.2.2.2 畦畔復旧	客土材は流用土の再利用か、もしくは購入土の使用のどちらをお考えでしょうか。また、購入土を使用する場合、100m当りの客土使用量[m <sup>3</sup> ]をご教示願います。	客土材は流用土の再利用を考えています。
本工事費内訳書	4	側溝清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)無蓋 とありますが、清掃したあとの堆積土砂は大型土のう袋へ袋詰めのご教示願います。それとも圃場内へ戻すことで宜しいでしょうか。ご教示願います。	大型土のう袋へ袋詰めではありません。除去した土砂は、側溝の雨水等が流入しない側の近傍に側溝に沿って出来るだけ均一の高さになるように置いてください。
本工事費内訳書	4	石礫破碎工	砕土 20a未満の歩掛をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
本工事費内訳書	4	石礫破碎工	石礫破碎 20a未満の歩掛をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
本工事費内訳書	5	排水構造物工	被覆材(碎石)投入における粒径20~5mmの仕様・規格をご教示願います。	コンクリート用碎石です。
本工事費内訳書	5	排水構造物工	被覆材(碎石)投入 粒径20~5mm とありますが、購入材でしょうか。その場合、このような粒径は市場にはありませんが、製造する必要があるのでしょうか。通常にある粒径(20~30mm等)での代用でも構わないのでしょうか。ご教示願います。	粒径20~30mm等を代用しないでください。市場にあると見込んでいます。
本工事費内訳書	5	排水構造物工	吸出し防止材設置において、全面とありますが、断面で上下左右の面全てでしょうか。ご教示願います。	上面です。
本工事費内訳書	5	排水構造物工	暗渠継手材(化学繊維)塩化ビニール管 水間φ=75mm(開閉栓含む)材料のみ とありますが、設置手間は協議設計変更対象でしょうか。ご教示願います。	材料のみではなく、暗渠排水管敷設歩掛の中に設置手間も含まれています。
本工事費内訳書	5	排水構造物工	暗渠排水管布設における暗渠排水管(定尺管)の管径・材質・規格をご教示願います。	No.53回答のとおりです。

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

	区分	頁	条 項	質 問	回 答
90	本工事費内訳書	5,11,18,24,29,35,41,57	排水構造物工	排水構造物の作業土工(一式)の数量をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
91	本工事費内訳書	5	運搬処理工	産業廃棄物等運搬処理の廃プラスチック1台の数量は、実数量精算でよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
92	本工事費内訳書	5	運搬処理工	廃プラスチック(シート・フレコン類以外)運搬費60km以下の歩掛をご提示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
93	本工事費内訳書	5	運搬処理工	廃プラスチック(シート・フレコン類)運搬費120km以下の歩掛をご提示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
94	本工事費内訳書	5	運搬処理工	産業廃棄物等運搬処理工の「バックホウCo・As殻積込」において、補助員は配置するのでしょうか。ご教示願います。また、使用する積算基準は国土交通省でしょうか、農林水産省でしょうか。ご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
95	本工事費内訳書	5,6	運搬処理工	p5 廃プラスチック(シート・フレコン類以外)運搬費 8m3×13台=104m3に対し、p6 処分費が74m3となっていますが、換算係数があるのでしょうか。その他同じ。ご教示願います。	過去の実績に基づき換算しています。
96	本工事費内訳書	6	運搬処理工	残置上部シート積込みの歩掛をご提示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
97	本工事費内訳書	6	仮設工	各仮置場の敷鉄板の仮設計画図は開札後に提示していただけたらと考えて宜しいでしょうか。現地との条件等不一致な場合、どのような協議が必要かご教示願います。	参考資料を提示します。条件等不一致の場合は設計変更協議の対象となります。
98	本工事費内訳書	9	排水構造物撤去工	管(函)渠型側溝撤去(製品長2m/個)の歩掛をご提示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
99	本工事費内訳書	9	排水構造物撤去工	集水タンクの歩掛をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
100	本工事費内訳書	9	排水構造物撤去工	集水タンク撤去とありますが、撤去後の埋戻作業は協議設計変更対象でしょうか。ご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
101	本工事費内訳書	12	運搬処理工	残置上部シートは現地で集積済みで、数量も計測済みということで宜しいでしょうか。散乱して集積が必要な場合と計測が必要な場合、設計変更として計上しても宜しいでしょうか(工事請負契約書 第18条)。ご教示願います。	集積済みで数量も計測済みです。集積費と計測費は設計変更の対象ではありません。
102	本工事費内訳書	39	排水構造物撤去工	第7工区の排水構造物撤去工における残土のダンプトラック運搬の運搬距離が0.5km以下になっています。他項目の残土運搬距離が0.45m3では10.0km以下、盛土材の撤去が9.5km以下となっています。0.5km以下は、9.5km以下の間違いではないでしょうか。ご教示願います。	間違いではありません。
103	本工事費内訳書	88	原状回復工	「客土篩い分け・粒径20mm以下」の歩掛をご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
104	本工事費内訳書	91	14.2.1 撤去後の放射線測定	放射線測定箇所での事前測定ポイントの座標及び線量データは、開札後に提示していただけることで宜しいでしょうか。ご教示願います。	受注後に提示します。
105	本工事費内訳書	92	21.1.1 諸経費対象外項目	除染結果の報告書については、どこの箇所を除染する考えなのかご教示願います。除染結果報告書の送付先は、開札後に提示していただけることで宜しいでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書2-3-6の(4)のとおりです。送付はしません。
106	入札心得【様式1-5】		様式4-1 様式4-2	入札心得の様式4-1および4-2に委任状の様式がありますが、この様式の右下に「担当者等連絡先等」を記載する枠欄が追加されています。この記載により、応札者の押印は不要との理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
107	入札心得【様式1-5】		様式4-1 様式4-2	入札心得の様式4-1および4-2に委任状の様式の右下に「担当者等連絡先等」を記載する枠欄が追加されています。特定建設工事共同企業体で申請する場合、構成員の委任状を含むすべての様式の「担当者等連絡先等」は代表者の情報を記載すればよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
108	入札説明書	3	4(6)	特定建設工事共同企業体で申請する場合、配置予定技術者等(主任技術者又は監理技術者)の能力(様式2-1)の作成・提出は、代表者のみでよろしいでしょうか。それとも構成員の分も様式2-1に記載して提出する必要がありますのでしょうか。	構成員すべてを提出してください。
109	入札説明書	3	4(7)	放射線管理責任者について、除染等工事共通仕様書(第12版)の中に、「放射線管理責任者は、他の除染等工事の放射線管理責任者と兼任可」とありますが、この工事にも適用されるとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

区分	頁	条 項	質 問	回 答	
110	入札説明書	3	4(7)	放射線管理責任者に従事する者の資格で、放射線管理の実務経験(業務従事期間)が1年以上有することあり、業務従事期間を確認できる書類として「契約書、仕様書等」を添付することと様式2-2に記載があります。所属会社の経歴証明印付きの経歴書は「確認できる書類」として有効でしょうか。	業務従事期間1年以上は選任の要件となるものなので、第三者の契約書等、客観的な確認資料が必要であるが、申請期限までに準備できない場合は貴見のとおりとさせていただきます。
111	入札説明書	5	7(3)ア	申請書を提出するにあたり、技術提案書については両面印刷可との記載がありますが、その他、配置予定技術者等の資料を含めて、両面印刷で提出してもよいとの理解でよろしいでしょうか。	可能です。
112	現場説明書	2	2-11	環境省福島地方環境事務所が定める資材単価は、(令和3年11月1日以降に公告する工事に適用)か(令和4年4月1日以降に公告する工事に適用)のどちらを採用するのか、ご教示願います。	No.58回答のとおりです。
113	現場説明書	2	2-11	環境省福島地方環境事務所が定める資材単価以外の資材単価は、令和4年5月単価を採用すると考えてよろしいでしょうか。	No.1回答のとおりです。
114	現場説明書	3	2-13	機械損料は、令和3年度版建設機械等損料表を採用すると考えてよろしいでしょうか。	No.60回答のとおりです。
115	本工事費内訳書	全般		東日本大震災の被災地における日当り作業量の補正は、『無し』と考えるとよろしいでしょうか。	現場説明書2-13のとおりです。
116	本工事費内訳書	3頁他		14.2.2.2 畦畔復旧は、施工費のみと考えるとよろしいでしょうか。材料費+施工費の場合は、100m当りの客土使用量をご教示願います。	材料費は計上していません。
117	本工事費内訳書	4頁他		石礫破碎工の歩掛を提示願います。	No.84回答のとおりです。
118	本工事費内訳書	5頁他		運搬処理工・産業廃棄物等運搬処理工の内、廃プラスチック(シート・フレコン類以外)および廃プラスチック(シート・フレコン類)は、見積単価を採用していると考えるとよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
119	本工事費内訳書	6頁他		現場発生品等運搬・現場発生品又は支給品運搬に使用するクレーン装置付きトラックは、2t積か4t積のどちらか、ご教示願います。	現場説明書2-12のとおりです。
120	本工事費内訳書	88		客土篩い分け 粒径20mm以下に使用する振動ふるい機の単価は、建設機械等損料表か見積のどちらを採用しているのか、ご教示願います。	建設機械等損料表を採用しています。
121	本工事費内訳書	93頁他		共通仮設費・運搬費・仮設材運搬 片道35.5km 往復について、積込・取卸区分は、『基地現場間往復』か『基地～現場』のどちらを採用するのか、ご教示願います。	基地～現場を採用しています。
122	入札説明書	3	4(6)主任技術者	(特定建設工事共同企業体にあつては、全ての構成員が主任技術者を専任で配置できることとし、…)と記載されています。JVで参加申請する場合、すべての構成員が(様式2-1)の提出が必要との理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
123	入札説明書	3	4(7)放射線管理責任者	放射線管理責任者について、貴省発注の同一(中間貯蔵施設工事等)又は福島県内における工事との兼務は可能と考えるとよろしいでしょうか。ご教示願います。	除染等工事共通仕様書(第12版)の第1章総則の第1節一般事項の1-1-4 放射線管理責任者、作業指揮者等の(2)のとおり。
124	入札説明書	3	4(7)放射線管理責任者	放射線管理責任者について、「除染等工事共通仕様書(第12版)1-1-4放射線管理責任者、作業指揮者等(2)……当該放射線管理責任者は受注者と直接的な雇用関係にあることを必要としない。」とあります。例えば、参加申請するA社が資格を有する協力会社のCさんを放射線管理責任者に参加資格申請し、B社もCさん(A社が参加申請した同一人物)を放射線管理責任者に申請した場合は、A社およびB社の放射線管理責任者Cさんはお認めになりますでしょうか。ご教示願います。	除染等工事共通仕様書(第12版)の第1章総則の第1節一般事項の1-1-4 放射線管理責任者、作業指揮者等の(2)の①のとおりであり、記載された専門教育機関等の講習を受けた者については直接的な雇用関係を要します。
125	入札心得【様式1-5】		様式4-1 様式4-2	入札心得の様式4-1および4-2に委任状の右下に「担当者等連絡先」を記載する枠欄があります。特定建設工事共同企業体で申請する場合、構成員の委任状を含むすべての様式において、「担当者等連絡先」は代表者の情報を記載すればよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
126	07_現場説明書	3頁	2-13 その他	土工に関する歩掛については東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に基づき、作業日当りの標準日当り作業量を20%低下する補正をするものとする。と記載されておりますが、補正の対象となる土工に関する歩掛とは国土交通省、土木工事標準積算基準「東日本大震災の被災地で適用する積算基準」によるものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	現場説明書2-13のとおりです。
127	05_01_特記仕様書	3,5~6頁	宮内5仮置場	表2-1に示されている仮置場一覧の中で、「宮内5」の仮置場が、表2-4、表2-5の中に示されておられません。令和6年度と考えるとよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。正誤表のとおり内容を修正します。
128	05_01_特記仕様書	3~4頁	完了予定年度	表2-1には、完了予定年度が示されておりますが、表2-2、表2-3には示されておられません。表2-3の中で、表2-1に記載のあるもの以外(蔵平5、飯舘深谷2)の篩い分け土量搬出元予定仮置場と表2-2の工作物撤去予定のみ仮置場は、完了予定年度が現時点では設定されていないと考えるとよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
129	05_01_特記仕様書	4頁	表2-3	表2-3に記載の篩い分け土量搬出元予定仮置場について、「蔵平5」及び「飯舘深谷2」は、「05_02_特記仕様書(図面のみ1-3)」の位置図(図面番号1)に丸印がつけられていませんが、遮へい土のう破袋のみの作業であり、本工事の施工対象と考えるとよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
130	05_01_特記仕様書	4,6頁	表2-3	4頁-表2-3に記載の篩い分け土量搬出元予定仮置場で破袋した遮へい土は、6頁2-3-2(1)エに記載のとおり、全量「飯舘深谷1仮置場」へ運搬し、篩い分けを行うと考えるとよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

	区分	頁	条 項	質 問	回 答
131	05_01_特記仕様書	6頁	(2)盛土材等の撤去	砂利、碎石、保護層(砂)、盛土材等の運搬先について、発注時に想定している仮置場をご教示願います。	受注後に提示します。
132	05_01_特記仕様書	7頁	(4)シート類、付帯設備等の撤去	再生材の運搬・仮置きについて、発注時に想定している仮置場をご教示願います。	受注後に提示します。
133	08_設計書		14.2.2原状回復工	左記各頁に、各工区の整地工及び簡易整備工で使用する客土材のダンプ運搬が計上されていますが、運搬対象の客土材が仮置きしてある場所(運搬元)をご教示願います。	受注後に提示します。
134	08_設計書	3頁	ネットフェンス(扉)撤去ネット式両開	ネットフェンス(扉)撤去について、廃棄処理、再利用処理のどちらをお考えでしょうか。ご教示願います。	No.3回答のとおりです。
135	08_設計書	3頁	ネットフェンス(本体)撤去	ネットフェンス(本体)撤去について、廃棄処理、再利用処理のどちらをお考えでしょうか。ご教示願います。	No.4回答のとおりです。
136	08_設計書	3頁	ネットフェンス(本体)撤去	ネットフェンス(本体)撤去について、撤去される、ネットフェンス規格、柵高さ、基礎状況についてご教示願います。例:規格A-Ⅲ型 柵高1.5m B	No.5回答のとおりです。
137	08_設計書	3頁	土のう破袋	「土のう破袋」について「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準14版(改定版)」には該当する工種がありません。該当工種の積算基準出典先もしくは、内訳代価の提示を願います。	現場説明書2-12のとおりです。
138	08_設計書	4頁	湛水均平 20a未満	「湛水均平 20a未満」について「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準14版(改定版)」には該当する工種がありません。該当工種の積算基準出典先もしくは、内訳代価の提示を願います。	現場説明書2-12のとおりです。
139	08_設計書	4頁	破土 20a未満	「破土 20a未満」について「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準14版(改定版)」には該当する工種がありません。該当工種の積算基準出典先もしくは、内訳代価の提示を願います。	「砕土 20a未満」については現場説明書2-12のとおりです。
140	08_設計書	4頁	石礫破碎 20a未満	「石礫破碎 20a未満」について「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準14版(改定版)」には該当する工種がありません。該当工種の積算基準出典先もしくは、内訳代価の提示を願います。	No.84回答のとおりです。
141	08_設計書	5頁	排水構造物工 作業土工	「排水構造物工、作業土工」について一式となっておりますが、次代価の提示を願います。	No.90回答のとおりです。
142	08_設計書	6頁	残置上部シート積込み	「残置上部シート積込み」について「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準14版(改定版)」には該当する工種がありません。該当工種の積算基準出典先もしくは、内訳代価の提示を願います。	No.96回答のとおりです。
143	08_設計書	9頁	集水タンク 撤去	「集水タンク撤去」箇所当たり詳細数量について内訳代価の提示を願います。	No.99回答のとおりです。
144	08_設計書	49頁	ダンプトラック運搬	「ダンプトラック運搬」V=3,920m <sup>3</sup> はバックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 19.0以下 良好となっておりますが、バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 22.5以下 良好ではないでしょうか。ご教示願います。	設計はバックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )と想定していますが、必要に応じて設計変更協議の対象となります。
145	08_設計書	88頁	客土篩い分け粒径20mm以下	「客土篩い分け粒径20mm以下」について「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準14版(改定版)」には該当する工種がありません。該当工種の積算基準出典先もしくは、内訳代価の提示を願います。	No.103回答のとおりです。
146	現場説明書	2	2-11	「設計労務単価は令和3年度除染等工事設計労務単価を適用している」、「ただし、入札公告期間中に適用単価の改正があった場合は、新単価を適用することとする」とあります。設計労務単価は「除染特別地域内における除染等工事に係る設計労務単価等について(通知)令和4年2月28日」で通知がありますので、今回予定価格算出には、本通知にある「令和4年3月から適用する除染等工事設計労務単価」を採用すると考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	貴見のとおりです。
147	現場説明書	2	2-11	「ただし、入札公告期間中に適用単価の改正があった場合は、新単価を適用することとする」とあります。環境省福島地方環境事務所6階閲覧コーナーにおいて閲覧されている最新版の資材単価一覧は「環境省福島環境事務所が定める資材単価一覧(令和4年4月1日以降に公告する工事に適用)」ですが、今回予定価格算出には、上記資料を採用すると考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	No.58回答のとおりです。
148	現場説明書	3	2-13	機械損料について、今回予定価格算出には「令和3年度 建設機械等損料表」を採用すると考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	No.60回答のとおりです。
149	数量表	2,5,8,10,12,15,17,24	排水構造物工	作業土工 1式について、参考数量をご提示願います。	No.90回答のとおりです。
150	数量表	2,5,8,10,12,15,17,24	排水構造物工	排水構造物 被覆材(碎石)投入 粒径20~5mmについて、被覆材は購入材でしょうか、ご教示願います。	貴見のとおりです。
151	数量表	2,5,8,10,12,15,17,24	排水構造物工	暗渠継手材(化学繊維)塩化ビニール管水閘φ75mm(開閉栓含む)について、材料費をご提示願います。	貴社にて想定してください。
152	特記仕様書	5	2-2施工手順(2)	『施工方法検討書(案)を提示する予定である。』と記載されておりますが、施工方法検討書(案)は競争参加資格の確認等の提出期限である令和4年4月27日(水)正午よりも前での提示となるのでしょうか。もしくはそれ以降での提示となるのでしょうかご教示ください。	受注後となります。
153	特記仕様書	6	2-3-2 カ	篩い分け工として、径20mm 以下とそれを超える分に分離するとありますが、20mm×20mmのメッシュ状のふるい機を使用した際のオーバー材とアンダー材と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 質問回答書

	区分	頁	条 項	質 問	回 答
154	特記仕様書	9	2-3-4	産業廃棄物等運搬処理工について、廃プラスチックの運搬費、処分費をご提示願います。	貴社にて想定してください。
155	本工事費内訳書		運搬費	運搬費 仮設材の運搬について、往復分の運搬費に加え、積み込み・取卸し費を往復分計上していると考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	基地での積み込み、基地での取卸しを計上しています。
156	本工事費内訳書		全般	予定価格算出上用いている資材単価月をご教示願います。	No.1回答のとおりです。
157	本工事費内訳書		全般	予定価格算出上用いている材料単価の適用地区をご教示願います。	南相馬を適用しています。
158	数量表	2,9,14,21,33,37	遮へい土のう工	細別【遮蔽土のう破袋】および【土のう破袋】の2種類がございますが、それぞれの内容物は【遮へい材】および【除去土壌等】と考えてよろしいでしょうか。	全て遮へい材と同等です。
159	入札説明書	10	評価項目Ⅱ(a)	【石礫処理の対象範囲】 石礫処理の対象範囲は本工事内訳書に示されている『石礫除去工』と『石礫破砕工』が対象範囲と考えておりますがよろしいでしょうかご教示ください。	貴見のとおりです。
160	入札説明書	10	評価項目Ⅱ(a)	【暗渠排水の対象範囲】 暗渠排水の対象範囲は本工事内訳書に示されている『排水構造土工』が対象範囲と考えておりますがよろしいでしょうかご教示ください。	貴見のとおりです。
161	入札説明書	10	評価項目Ⅱ(a)	【客土の対象範囲】 客土は製造・運搬・敷均しが対象範囲と考えておりますがよろしいでしょうかご教示ください。	貴見のとおりです。
162	入札説明書	10	評価項目Ⅱ(a)	【均平の対象範囲】 均平の対象範囲は本工事内訳書に示されている『14.2.2.4-(4) 整地・平坦化(2回耕起)』と『14.2.2.4-(2) 整地・平坦化(基盤整地)』と『湛水均平』が対象範囲と考えておりますがよろしいでしょうかご教示ください。	貴見のとおりです。
163	本工事費内訳書	1	掘削工 [保護層(砂)撤去]	14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去は、「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準」において、「バックホウによる作業場周辺への仮置き」までとなっています。その為、保護層の「バックホウによる掘削積み込み」が、設計変更の対象として、別途、認められるのでしょうか。	設計変更の対象ではありません。
164	本工事費内訳書	2	掘削工 [碎石撤去]	「バックホウ掘削積み込み:クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し」となっていますが、仮置場の盛土材上部に厚さ10cmで敷設されている状態で、すき取る掘削工となります。この場合、盛土材掘削積み込みの「障害有り」を鑑みると「障害有り」の誤記ではと考えられますが、この件についてご教示願います。	誤記ではありません。