

## 参考資料

工事名：令和4年度から令和6年度までの飯館村仮置場復旧等工事

設計書の外に提示する本資料は、入札参加者の迅速な見積りのための一資料であり、請負契約上は拘束力を生じさせないことに留意下さい。

1.本工事で使用する参考歩掛(代価表)は以下のとおり。

(1) 道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し
(2) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 6.0以下 良好
(3) 残土受け入れ地での処理	無 標準
(4) バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り
(5) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5.5以下 良好
(6) バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し
(7) バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土
(8) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 6.5以下 良好
(9) 地下水観測孔撤去	
(10) ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開
(11) ネットフェンス(本体)撤去	
(12) ブルドーザ敷均し(ルース)	15t級 標準
(13) 遮へい土法面成形(機械削取り整形工)	砂、砂質土、レキ質土、粘性土
(14) ブルドーザ敷均し(ルース)	湿地16t級 標準
(15) 湛水均平 20a未満	
(16) 側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋
(17) 石礫除去(人力)	10a当り除去量:4m3未満
(18) 砕土 20a未満	
(19) 石礫破砕 20a未満	
(20) 作業土工	
(21) 吸出し防止材設置	全面 ヤシ繊維系不織布T10mm
(22) 暗渠継手材(化学繊維)塩化ビニール管	水間φ=75mm(開閉栓含む)材料のみ
(23) 廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)
(24) 廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20～30m3コンテナ)
(25) バックホウCo・As殻積込	クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)
(26) ダンプトラック(10t級)運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋コンクリート DID無 49.5以下 良好
(27) 残置上部シート積込み	
(28) 廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 処分費	
(29) 廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費	
(30) コンクリート塊(有筋) 処分費	
(31) 現場発生品又は支給品運搬	片道8.4km 積載量2.9t
(32) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 7.5以下 良好
(33) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 7.5以下 良好
(34) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 11.5以下 良好
(35) 管(函)渠型側溝撤去(製品長2m/個)	撤去 φ300mm
(36) 集水タンク 撤去	
(37) バックホウ床掘	
(38) 大型ブレーカ取り壊し	鉄筋構造物
(39) 埋戻工C 最大幅1≦W1<4m	標準
(40) タンバ 締固め(60°80kg)	
(41) 作業土工	
(42) 現場発生品又は支給品運搬	片道16.1km 積載量2.9t
(43) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好
(44) 作業土工	
(45) 現場発生品又は支給品運搬	片道12.5km 積載量2.9t
(46) 18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用120日 22*1524*6096
(47) 鋼板買料 22*1524*6096	供用120日
(48) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 3.0以下 良好
(49) 作業土工	
(50) 現場発生品又は支給品運搬	片道6.7km 積載量2.9t
(51) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 10.0以下 良好
(52) 作業土工	
(53) 現場発生品又は支給品運搬	片道3.3km 積載量2.9t
(54) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 19.5以下 良好
(55) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 15.5以下 良好
(56) 作業土工	
(57) 現場発生品又は支給品運搬	片道22.7km 積載量2.9t
(58) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.5以下 良好
(59) 作業土工	
(60) 現場発生品又は支給品運搬	片道4.6km 積載量2.9t
(61) 現場発生品又は支給品運搬	片道13.1km 積載量2.9t
(62) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好
(63) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID無 19.0以下 良好
(64) 現場発生品又は支給品運搬	片道21.6km 積載量2.9t
(65) 現場発生品又は支給品運搬	片道21.3km 積載量2.9t
(66) 作業土工	
(67) 現場発生品又は支給品運搬	片道2.6km 積載量2.9t
(68) 現場発生品又は支給品運搬	片道14.4km 積載量2.9t
(69) 現場発生品又は支給品運搬	片道6.6km 積載量2.9t
(70) 現場発生品又は支給品運搬	片道9.4km 積載量2.9t
(71) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 13.5以下 良好
(72) 現場発生品又は支給品運搬	片道14.1km 積載量2.9t
(73) 現場発生品又は支給品運搬	片道13.3km 積載量2.9t
(74) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 39.0以下 良好
(75) 現場発生品又は支給品運搬	片道14.5km 積載量2.9t
(76) 客土篩い分け	粒径20mm以下
(77) 自走式振動スクリーン	振動スクリーン(自走式・3分別)
(78) バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]	クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)
(79) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 1.5以下 良好