

参考資料

工事名：令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事

設計書の外に提示する本資料は、入札参加者の迅速な見積りのための一資料であり、請負契約上は拘束力を生じさせないことに留意下さい。

1.本工事で使用する参考歩掛(代価表)は以下のとおり。

1 道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し
2 道路除草(集草)	
3 バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り
4 ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 2.0以下 良好
5 残土受入れ地での処理	無 標準
6 ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 2.0以下 良好
7 バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し
8 ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.5以下 良好
9 ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 1.5以下 良好
10 U字溝 撤去	(BF-400) 2000mm 250を超え600以下
11 集水タンク C型 撤去	
12 バックホウ床掘	
13 埋戻工C 最大幅1≦W1<4m	
14 タンパ締固め(60~80kg)	
15 大型ブレーカ取り壊し	無筋構造物
16 地下水観測孔撤去	
17 ネットフェンス(扉)撤去 廃棄	ネット式両開
18 U型側溝 据付	BF- I 型W=250H=175mm
19 U型側溝 据付	BF- I 型W=300H=200mm
20 U型側溝 据付	BF- I 型W=400H=260mm
21 蓋版工 据付(BF-250用)	40を超え70以下 250*1000mmT=4.0
22 蓋版工 据付(BF-300用)	40を超え70以下 300*1000mmT=4.0
23 バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土
24 ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 3.0以下 良好
25 ブルドーザ敷均し(ルース)	湿地16t級 標準
26 湛水均平 20a以上	
27 ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 4.0以下 良好
28 砕土20a以上	
29 ダンプトラック運搬(草木)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好
30 廃プラスチック(シート・フレコン類以外)	運搬費 4t車(8m3コンテナ)
31 廃プラスチック(シート・フレコン類)	運搬費 4t車(8m3コンテナ)
32 トラック(10t積級)	運搬(Co殻) バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無筋コンクリート DID無 2.0以下 良好
33 廃プラスチック(シート・フレコン類)以外	処分費
34 廃プラスチック(シート・フレコン類)	処分費
35 コンクリート塊(無筋)	処分費
36 現場発生品又は支給品運搬	片道6.8km 積載量2.9t
37 蓋版工 撤去	質量 70kgを超え100kg以下
38 U字溝 撤去	(HF-45) 2000mm 250を超え600以下
39 U字溝 撤去	(BF-300、BF- 2000mm 80を超え250以下
40 U字溝 撤去再設置	(BF-350) 2000mm 80を超え250以下
41 U字溝 撤去	2000mm 80を超え250以下
42 U型側溝 据付	BF- I 型W=350H=235mm
43 U字溝 撤去	(BF-350片掛口)1000mm 80を超え350以下
44 U字溝 撤去再設置	(BF-350片掛口)1000mm 80を超え350以下
45 ベンチリユーム再利用撤去	(BF-350片掛口)1000mm 80を超え350以下
46 ベンチリユーム設置	(BF-350片掛口)350*235*1000mm
47 舗装版切断	アスファルト舗装版 Coなし As15cm以下
48 舗装版破碎	バックホウ直接掘t≦10cm
49 U型側溝 据付	(HF-40) 400×500
50 U型側溝 据付	(HF-50) 500×500
51 U型側溝 据付	BF- I 型W=350H=235mm
52 U型側溝 据付	BF-300片掛口
53 U型側溝 据付	BF-350片掛口
54 蓋版工 据付	40を超え70以下 360(460*65*600m)
55 蓋版工 据付	70を超え100以下 350*1000mmT=4.0
56 下層路盤工(車道)	t=150mm 1層 再生クワツヤラン 40~0mm
57 As機械舗装・表層工	プライム 砂層 車道3.0m<b 厚30mm 再生密粒As 密粒度20
58 ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好
59 バックホウCo・As積積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)
60 ダンプ運搬	舗装版BH0.45n 片道3.5以下 DID無 As塊
61 アスファルト殻	処分費