参考資料

工事名：令和４年度大熊町仮置場復旧等工事

設計書の外に提示する本資料は、入札参加者の迅速な見積もりのための一資料であり、
請負契約上は拘束力を生じさせないととに留意下さい。

1.本工事で使用する参考歩掛(代価表)は以下のとおり。

(1)	道路除草(機械施工)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 飛び石防護無し
(2)	道路除草(集草)	
(3)	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 障害無し
(4)	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 障害有り
(5)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 11.5以下 良好
(6)	残土受入れ地での処理（特殊勤務手当対象）	無 標準
(7)	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 障害有り
(8)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 11.5以下 良好
(9)	残土受入れ地での処理（特殊勤務手当対象）	無 標準
(10)	暗渠排水管 撤去	撤去 直管 50~150mm
(11)	U字溝 撤去	600mm 80を超え300以下
(12)	集水桝 撤去	撤去 400を超え800以下 無 標準
(13)	地下水観測孔撤去	
(14)	舗装版破砕 ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込	t≦10cm
(15)	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ﾙｰｽﾞ ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土
(16)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 11.5以下 良好
(17)	残土受入れ地での処理（特殊勤務手当対象）	無 標準
(18)	乾土均平　20a以上	
(19)	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ﾙｰｽﾞ ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土
(20)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（刈り草）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好
(21)	廃プラスチック(ｼｰﾄ･ﾌﾚｺﾝ類以外) 運搬費	4t車(8m3ｺﾝﾃﾅ)
(22)	廃プラスチック(ｼｰﾄ･ﾌﾚｺﾝ類) 運搬費	4t車(8m3ｺﾝﾃﾅ)
(23)	ﾊﾞｯｸﾎｳCo･As殻積込	ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)
(24)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積級)運搬(Co殻)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID無 15.5以下 良好
(25)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t)運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) As塊 DID無 19.5以下 良好
(26)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し(ﾙｰｽﾞ)	15t級 標準
(27)	廃プラスチック(ｼｰﾄ･ﾌﾚｺﾝ類以外) 処分費	
(28)	廃プラスチック(ｼｰﾄ･ﾌﾚｺﾝ類) 処分費	
(29)	コンクリート塊（無筋） 処分費	
(30)	アスファルト殻 処分費	