

数量総括表

工 事 令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事

費目	工種	種別	細 別	規 格	単位	員 数	備 考
復旧工事・原状回復工事【1工区 下井出 北田(金堂地) 前原(海法地・付念田) (帰還困難区域外)】					式	1	
	除草工				式	1	
			道路除草工		式	1	
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	9,770	
			道路除草(集草)		m2	9,770	
			8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め	土のう1t土のう 丸型 径110cm×長108cm	袋	58	
原状回復工					式	1	
			14.1.3 下部シート撤去		式	1	
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	30,200	
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	60,400	
			土木安定用材(マット、シート等)撤去		m2	60,300	
掘削工[不等沈下衝撃材(砂)撤去]					式	1	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	2,970	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 2.0以下 良好	m3	2,970	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	2,970	
掘削工[保護層(砂)撤去]					式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	24,700	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 2.0以下 良好	m3	2,470	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	2,470	
掘削工[盛土材(土砂)撤去]					式	1	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	3,630	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	25,400	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 2.0以下 良好	m3	29,000	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	29,000	
掘削工[碎石撤去]					式	1	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	2,860	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	5,440	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.5以下 良好	m3	8,020	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 1.5以下 良好	m3	285	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	8,300	
排水構造物撤去工					式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	3,980	
			U字溝 撤去 (BF-400)	2000mm 250を超え600以下	m	14	

工 事 令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事

費目	工種	種別	細 別	規 格	単 位	員 数	備 考
			集水タンク C型 撤去		個所	38	
			付属物撤去工		式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			大型ブレーカー取り壊し	無筋構造物	m3	16	
			ネットフェンス(扉)撤去 廃棄	ネット式両開	組	4	
			ネットフェンス(本体)撤去 廃棄	規格B-II型 柵高1.5m B	m	1,800	
			排水構造物工		式	1	
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	65~100mm	m	44	
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	125~150mm	m	36	
			U型側溝 据付	BF-I型W=250H=175mm	m	12	
			U型側溝 据付	BF-I型W=300H=200mm	m	18	
			U型側溝 据付	BF-I型W=400H=260mm	m	14	
			蓋版工 据付(BF-250用)	40を超え70以下 250*1000mmT=4.0	枚	8	
			蓋版工 据付(BF-300用)	40を超え70以下 300*1000mmT=4.0	枚	12	
			14.2.2 原状回復工		式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	4,700	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 プール湿地16t 普通	ha	7	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	3,650	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 3.0以下 良好	m3	3,650	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	3,650	
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地改良材散布)	深耕 炭酸カルシウム無	m2	74,400	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セメント散布)	1~3mm品20kg	m2	74,400	
			14.2.2.5-(2) 整地・平坦化(基盤整地)		m2	74,400	
			14.2.2.5-(3) 整地・平坦化(深耕)		m2	74,400	
			14.2.2.5-(4) 整地・平坦化(2回耕起)		m2	74,400	
			湛水均平 20a以上		m2	73,400	
			石礫除去工		式	1	
			石礫除去(機械)	粘性土 普通	m3	14,900	
			不整地運搬車	5000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m3	75	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	75	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 4.0以下 良好	m3	54	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID無 1.5以下 良好	m3	21	
			石礫破碎工		式	1	
			砕土 20a以上		m2	73,400	
			運搬処理工		式	1	
			産業廃棄物等運搬処理工		式	1	
			大型土のう工 設置(積込み)	作業半径6m以下	袋	58	

工 事 令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事

費目	工種	種別	細 別	規 格	単 位	員 数	備 考
			ダンプトラック運搬(草木)	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) DID無 49.5以下 良好	袋	58	
			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 運搬費	4t車(8m3コンテナ)	台	3	
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費	4t車(8m3コンテナ)	台	125	
			ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 無筋コンクリート DID無 2.0以下 良好	m ³	30	
			産業廃棄物等処分		式	1	
			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 処分費		m ³	28	
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m ³	989	
			コンクリート塊(無筋) 処分費		t	76	
			現場発生品等運搬		式	1	
			現場発生品又は支給品運搬	片道6.8km 積載量2.9t	回	2	
	仮設工				式	1	
		18.4.1	敷鉄板設置・撤去		式	1	
			18.4.1.1敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 支給品	m ²	111	
	直接工事費				式	1	
	共通仮設費				式	1	
		共通仮設費			式	1	
		運搬費			式	1	
		技術管理費			式	1	
		共通仮設費(率計上)			式	1	
	純工事費				式	1	
		現場管理費			式	1	
	工事原価				式	1	
		一般管理費等			式	1	
		契約保証			式	1	
		諸経費対象外			式	1	
	工事価格				式	1	
		消費税相当額			式	1	
	工事費計				式	1	
			復旧工事・原状回復工事【2工区 大谷(山根) 上井出 松館・旭ヶ丘(滝前) (帰還困難区域外)】		式	1	
		除草工			式	1	
		道路除草工			式	1	
		道路除草(機械施工)		肩掛式(カット径255mm) 飛び石防護無し	m ²	11,600	
		道路除草(集草)			m ²	11,600	
		8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め		土のう1t土のう丸型 径110cm×長108cm	袋	69	
		原状回復工			式	1	
		排水構造物撤去工			式	1	
		蓋版工 撤去		質量70Kgを越え100kg以下	枚	71	

工 事 令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事

費目	工種	種別	細 別	規 格	単 位	員 数	備 考
			U字溝 撤去 (HF-45)	2000mm 250を超え600以下	m	2	
			U字溝 撤去 (BF-300、BF-350)	2000mm 80を超え250以下	m	95	
			U字溝 撤去再設置 (BF-350)	2000mm 80を超え250以下	m	245	
			U字溝 撤去 (BF-350片掛口)	1000mm 80を超え350以下	m	4	
			U字溝 撤去再設置 (BF-350片掛口)	1000mm 80を超え350以下	m	7	
			付属物撤去工		式	1	
			舗装版切断 アスファルト舗装版	Coなし As15cm以下	m	31	
			舗装版破碎 バック杓直接掘削・積込	t ≤ 10cm	m2	58	
			排水構造物工		式	1	
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	65~100mm	m	36	
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	125~150mm	m	49	
			U型側溝 据付 (HF-40)	400×500	m	2	
			U型側溝 据付 (HF-50)	500×500	m	22	
			U型側溝 据付	BF- I 型W-300 H=200mm	m	4	
			U型側溝 据付	BF- I 型W-350 H=235mm	m	91	
			U型側溝 据付	BF-300片掛口	m	1	
			U型側溝 据付	BF-350片掛口	m	4	
			蓋版工 据付	40を超え70以下 360(460*65*600m)	枚	142	
			蓋版工 据付	70を超え100以下 350*1000mmT=4.0	枚	7	
			付属施設工		式	1	
			下層路盤工(車道) t=150mm 1層	再生クラッシュレン 40~0mm	m2	663	
			As機械舗装・表層工 フライム 砂無	車道3.0m<b 厚30mm 再生密粒As 密粒度20	m2	63	
			14.2.2 原状回復工		式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	5,570	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 フル湿地16t 普通	ha	9	
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地改良材散布)	深耕 炭酸カルシウム無	m2	93,800	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セオライト散布)	1~3mm品20kg	m2	93,800	
			14.2.2.5-(2) 整地・平坦化(基盤整地)		m2	93,800	
			14.2.2.5-(3) 整地・平坦化(深耕)		m2	93,800	
			14.2.2.5-(4) 整地・平坦化(2回耕起)		m2	93,800	
			湛水均平 20a以上		m2	93,800	
			石礫除去工		式	1	
			石礫除去(機械)	粘性土 普通	m3	10,800	
			不整地運搬車	5000m3未満 バック杓山積 0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m3	54	
			バック杓掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	54	
			ダンプトラック運搬	バック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土 砂 DID無 4.0以下 良好	m3	54	
			石礫破碎工		式	1	
			砕土 20a以上		m2	54,000	
			運搬処理工		式	1	

