

## 数 量 表

工 事 名 令和4年度から令和6年度までの飯館村仮置場復旧等工事

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	員 数	備 考
復旧工事・原状回復工事		【1工区 飯館村 草野8, 関沢3, 伊丹沢5, 伊丹沢6, 伊丹沢4, 八木沢・芦原1, 宮内1, 宮内2, 宮内3, 宮内5, 宮内7, 関沢2, 草野1, 関沢1 仮置場(掃還困難区域外)】			式	1	
	除草工				式	1	
		道路除草工			式	1	
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	35900	
	原状回復工				式	1	
		14.1.3 下部シート撤去			式	1	
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	133100	
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	247600	
			土木安定用材(マット、シート等)撤去		m2	190100	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	108700	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 6.0以下 良好	m3	9110	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	9110	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	15200	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	15200	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	15200	
		掘削工[碎石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	1120	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	1120	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	1120	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	5670	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	3660	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 6.5以下 良好	m3	3660	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	3660	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	10	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	29	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	10900	

		遮へい土のう工			式	1	
			遮蔽土のう破袋	作業半径6m以下	袋	7620	
			土のう破袋		袋	12100	
			バックホ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	7860	
			ダンプトラック運搬	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	7860	
			ブルドーザ敷均し(ルース)	15t級 標準	m3	7860	
			遮へい土法面成形 (機械削取り整形工)	砂、砂質土、レキ質土、粘性土	m2	3290	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	24200	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	37.86	
			バックホ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	75700	
			ダンプトラック運搬	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	37900	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	37900	
			ブルドーザ敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	37900	
			14.2.2.4-(1)地力回復(土地改 良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	378600	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セライト散布)	1~3mm品20kg	m2	378600	
			14.2.2.5-(4) 整地・平坦化(2回耕起)		m2	351900	
			14.2.2.5-(2) 整地・平坦化(基盤整地)		m2	351900	
			湛水均平 20a未満		m2	378600	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	5010	
		石礫除去工			式	1	
			石礫除去(人力)	10a当り除去量:4m3未満	a	3520	
		石礫破碎工			式	1	
			砕土 20a未満		m2	26700	
			石礫破碎 20a未満		m2	26700	
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	26700	
		排水構造物工			式	1	
			作業土工		式	1	
			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	31900	
			バックホ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	2110	
			機械小運搬(不整地運搬車)	砕石 50m以下	m3	2110	
			被覆材(砕石)投入	粒径20~5mm	m3	2110	
			吸出し防止材設置	全面 ヤシ繊維系不織布 T10mm	m2	11500	

			暗渠継手材 (化学繊維) 塩化ビニール管	水間φ=75mm (開閉栓含む) 材料のみ	本	161
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	13
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	310
			パックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	71
			ダンプトラック(10t積級)運搬 (Co殻)	パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)鉄筋コ ンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	71
			残置上部シート積込み		m3	1230
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	74
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	6100
			コンクリート塊 (有筋) 処分費		t	178
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は支給品 運搬	片道8.4km 積載量2.9t	回	1090
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用135日 22*1524*6096	m2	12800
		交通管理工			式	1
			交通誘導員警備員B		人	520
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
	一般管理費等				式	1
		契約保証			式	1
	諸経費対象外				式	1
工事価格					式	1
	消費税相当額				式	1
工事費計					式	1

復旧工事・原状回復工事	【 2 工区 飯館村 飯桶町 2, 飯桶町 3, 飯桶町 4, 前田・八和木 1 1, 大久保・外内 3, 上飯桶 2, 前田・八和木 6, 飯桶町 1 仮置場 (帰還困難区域外) 】			式	1
	除草工			式	1
		道路除草工		式	1
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2 12600
	原状回復工			式	1
		14.1.3 下部シート撤去		式	1
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)	m2	26400
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)	m2	32500
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去	m2	19600
		掘削工 [保護層(砂)撤去]		式	1
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去	m2	11900
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.45m3(平積0.35m3)土砂 DID無 7.5以下 良好	m3 1190
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3 1190
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]		式	1
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3 1670
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 7.5以下 良好	m3 1670
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3 1670
		掘削工[砕石撤去]		式	1
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3 125
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 7.5以下 良好	m3 125
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3 125
		排水構造物撤去工		式	1
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去	m	1110
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3 277
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 11.5以下 良好	m3 277
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3 277
			管(函)渠型側溝撤去 (製品長2m/個)	撤去 φ300mm	m 1100
			集水タンク 撤去	個所	7
		付属物撤去工		式	1
			地下水観測孔撤去	本	2
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組 7
			ネットフェンス(本体)撤去	m	1390
		14.2.2 原状回復工		式	1
			14.2.2.2 畦畔復旧	m	8520

			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	14.21	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	28400	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 7.5以下 良好	m3	14200	
			不整地運搬車	5000m3以上バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	14200	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	14200	
			14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	142100	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セライト散布)	1~3mm品20kg	m2	142100	
			14.2.2.5-(4) 整地・平坦化(2回耕起)		m2	108000	
			14.2.2.5-(2) 整地・平坦化(基盤整地)		m2	108000	
			湛水均平 20a未満		m2	142100	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	2560	
		石礫除去工			式	1	
			石礫除去(人力)	10a当り除去量:4m3未満	a	1080	
		石礫破碎工			式	1	
			碎土 20a未満		m2	34100	
			石礫破碎 20a未満		m2	34100	
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	34100	
		排水構造物工			式	1	
			作業土工		式	1	
			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	10600	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	699	
			機械小運搬 (不整地運搬車)	碎石 50m以下	m3	699	
			被覆材(碎石)投入	粒径20~5mm	m3	699	
			吸出し防止材設置	全面 ヤ繊維系不織布T10mm	m2	3810	
			暗渠継手材(化学繊維) 塩化ビニール管	水閘φ=75mm (開閉栓含む) 材料のみ	本	55	
		運搬処理工			式	1	
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	2	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	42	
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	22	
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)鉄筋コ ンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	22	
			残置上部シート積込み		m3	156	
		産業廃棄物等処分			式	1	

			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 処分費		m3	14	
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m3	817	
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	54	
		現場発成品等運搬			式	1	
			現場発成品又は 支給品運搬	片道16.1km 積載量2.9t	回	139	
	仮設工				式	1	
		18.4.1 敷鉄板設置 ・撤去			式	1	
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用107日 22*1524*6096	m2	5670	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導員警備員B		人	160	
直接工事費					式	1	
共通仮設費					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
		技術管理費			式	1	
	共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費					式	1	
	現場管理費				式	1	
工事原価					式	1	
復旧工事・原状回復工事		【3工区 飯館村 関根・松塚3,伊丹沢1,伊丹沢2仮置場(帰還困難区域外)】			式	1	
	除草工				式	1	
		道路除草工			式	1	
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	3960	
	原状回復工				式	1	
		14.1.3 下部シート撤去			式	1	
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	11400	
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	22700	
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	17100	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	10300	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)土 砂 DID無 6.0以下 良好	m3	1030	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	1030	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 れき質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	1360	

			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	1360	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	1360	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	93	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	93	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	93	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	533	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	330	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	330	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	330	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	2	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	856	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	2670	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	5.19	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10400	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	5180	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	5180	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	5180	
			14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	51900	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セオライト散布)	1~3mm品20kg	m2	51900	
			14.2.2.5-(4) 整地・平坦化(2回耕起)		m2	39300	
			14.2.2.5-(2) 整地・平坦化(基盤整地)		m2	39300	
			湛水均平 20a未満		m2	39300	
			8.3.1.3-(1) 播種(①散布)		h a	1.26	
			8.3.1.3-(2) 播種(②鎮圧)		h a	1.26	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	772	
		石礫除去工			式	1	
			石礫除去(人力)	10a当り除去量:4m3未満	a	393	
		石礫破碎工			式	1	

			砕土 20a未満		m2	12600
			石礫破砕 20a未満		m2	12600
			14.2.2.5-(2) 整地(破砕後)		m2	12600
		排水構造物工			式	1
			作業土工		式	1
			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	3950
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	261
			機械小運搬 (不整地運搬車)	砕石 50m以下	m3	261
			被覆材(砕石)投入	粒径20~5mm	m3	261
			吸出し防止材設置	全面 ヤ繊維系不織布T10mm	m2	1420
			暗渠継手材(化学繊維) 塩化ビニール管	水間φ=75mm (開閉栓含む)材料のみ	本	16
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	26
			バックホリCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	5
			ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)鉄筋コ ンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	5
			残置上部シート積込み		m3	129
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	7
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	520
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	14
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道12.5km 積載量2.9t	回	86
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用120日 22*1524*6096	m2	2550
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1



	現場管理費				式	1	
工事原価					式	1	
復旧工事・原状回復工事		【 4 工区 飯館村 前田 4, 前田 2, 前田 3 仮置場 (帰還困難区域外) 】			式	1	
	除草工				式	1	
		道路除草工			式	1	
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	2430	
	原状回復工				式	1	
		14.1.3 下部シート撤去			式	1	
			14.1.3.1-(1)-②下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	40700	
			14.1.3.1-(2)下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	77000	
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	56400	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	34100	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.45m3(平積0.35m3)土砂 DID無 6.0以下 良好	m3	2620	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	2620	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	5000	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	5000	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	5000	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	299	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	299	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	299	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2浸出水集排水溝、集排水 管撤去		m	2010	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	703	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 3.0以下 良好	m3	703	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	703	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	3	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	17	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	3340	
		遮へい土のう工			式	1	
			遮蔽土のう破袋	作業半径6m以下	袋	6950	

			土のう破袋		袋	11100	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース 粘性土・砂・砂質土・粘性土	m3	7170	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 6.5以下 良好	m3	7170	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	15t級 標準	m3	7170	
			遮へい土法面成形 (機械削取り整形工)	砂、砂質土、粘性土、粘性土	m2	3000	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	1640	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	3.05	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース 粘性土・砂・砂質土・粘性土	m3	6090	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 6.5以下 良好	m3	3050	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m 以下	m3	3050	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	3050	
			14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	30500	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セライト散布)	1~3mm品20kg	m2	30500	
			14.2.2.5-(4) 整地・平坦化(2回耕起)		m2	30500	
			14.2.2.5-(2) 整地・平坦化(基盤整地)		m2	30500	
			湛水均平 20a未満		m2	30500	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	346	
		石礫除去工			式	1	
			石礫除去(人力)	10a当り除去量:4m3未満	a	305	
		排水構造物工			式	1	
			作業土工		式	1	
			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	2560	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース 粘性土・砂・砂質土・粘性土	m3	169	
			機械小運搬(不整地運搬車)	碎石 50m以下	m3	169	
			被覆材(碎石)投入	粒径20~5mm	m3	169	
			吸出し防止材設置	全面 ヤ繊維系不織布T10mm	m2	921	
			暗渠継手材(化学繊維) 塩化ビニール管	水間φ=75mm (開閉栓含む) 材料のみ	本	12	
		運搬処理工			式	1	
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	5	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	105	
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	27	

			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)鉄筋コ ンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	27
			残置上部シート積込み		m3	392
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	26
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	2090
			コンクリート塊 (有筋) 処分費		t	66
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道6.7km 積載量2.9t	回	334
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用180日 22*1524*6096	m2	1080
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【5工区 飯館村 佐須1, 佐須2, 佐須3 仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	除草工				式	1
		道路除草工			式	1
			道路除草(機械施工)	肩掛式(ハック径255mm) 飛び石防護無し	m2	9660
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-②下部シート(遮水 シート)の撤去(機械)		m2	46900
			14.1.3.1-(2)下部シート(保護マ ットの撤去(機械)		m2	87300
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	46600
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	40600
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.45m3(平積0.35m3)土 砂 DID無 10.0以下 良好	m3	2670
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	2670
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1

			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 クレー質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	4410	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 11.5以下 良好	m3	4410	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	4410	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 クレー質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	123	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 11.5以下 良好	m3	123	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	123	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集 排水管撤去		m	2110	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース クレー質土・砂・砂質土・粘性土	m3	1380	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	1380	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	1380	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	3	
			仮囲い撤去	丸パイプ 土中打込み式 囲い高さ=3m	m	3450	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	6	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	6510	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	9.76	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース クレー質土・砂・砂質土・粘性土	m3	19500	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 11.5以下 良好	m3	9760	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	9760	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	9760	
			14.2.2.4-(1)地力回復(土地改 良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	97600	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セロライト散布)	1~3mm品20kg	m2	97600	
			湛水均平 20a未満		m2	97600	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	1280	
		石礫破碎工			式	1	
			砕土 20a未満		m2	97600	
			石礫破碎 20a未満		m2	97600	
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	97600	
		排水構造物工			式	1	
			作業土工		式	1	

			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	7370	
			バックホ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルーズ レ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	486	
			機械小運搬 (不整地運搬車)	碎石 50m以下	m3	486	
			被覆材(碎石)投入	粒径20~5mm	m3	486	
			吸出し防止材設置	全面 ヤ纖維系不織布T10mm	m2	2650	
			暗渠継手材(化学纖維) 塩化ビニール管	水間φ=75mm (開閉栓含む)材料のみ	本	53	
	運搬処理工				式	1	
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	5	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	99	
			バックホCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	3	
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)鉄筋コ ンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	3	
			残置上部シート積み込み		m3	482	
		産業廃棄物等処分			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	27	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	1960	
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	9	
		現場発生品等運搬			式	1	
			現場発生品又は 支給品運搬	片道3.3km 積載量2.9t	回	767	
	仮設工				式	1	
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1	
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用140日 22*1524*6096	m2	5650	
直接工事費					式	1	
共通仮設費					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
		技術管理費			式	1	
	共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費					式	1	
	現場管理費				式	1	
工事原価					式	1	
復旧工事・原状回復工事			【6工区 飯館村 比曾1,比曾3,比曾4仮置場(帰還困難区域外)】		式	1	
	除草工				式	1	
		道路除草工			式	1	

			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	14300	
	原状回復工				式	1	
		14.1.3 下部シート撤去			式	1	
			14.1.3.1-(1)-②下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	60400	
			14.1.3.1-(2)下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	120900	
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	86700	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	55700	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.45m3(平積0.35m3)土砂 DID無 19.5以下 良好	m3	4360	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	4360	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 れ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	6870	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	6870	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	6870	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 れ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	392	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	392	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	392	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	2980	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース れ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	1750	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	1750	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	1750	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	3	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	11	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	3240	
		遮へい土のう工			式	1	
			遮蔽土のう破袋	作業半径6m以下	袋	8350	
			土のう破袋		袋	13300	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース れ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	8610	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	8610	
			ブルドーザ敷均し(ルース)	15t級 標準	m3	8610	
			遮へい土法面成形 (機械削取り整形工)	砂、砂質土、れ質土、粘性土	m2	3610	

		14.2.2 原状回復工			式	1
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	9650
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	14.45
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	28900
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	14400
			不整地運搬車	5000m3以上バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	14400
			ブルドーザー敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	14400
			14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	144500
			14.2.2.4-(2)地力回復(セライト散布)	1~3mm品20kg	m2	144500
			14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)		m2	144500
			14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)		m2	144500
			湛水均平 20a未満		m2	144500
		側溝清掃工			式	1
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	2490
		石礫除去工			式	1
			石礫除去(人力)	10a当り除去量:4m3未満	a	1440
		排水構造物工			式	1
			作業土工		式	1
			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	13400
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	885
			機械小運搬 (不整地運搬車)	碎石 50m以下	m3	885
			被覆材(碎石)投入	粒径20~5mm	m3	885
			吸出し防止材設置	全面 ヤ繊維系不織布T10mm	m2	4830
			暗渠継手材(化学繊維) 塩化ビニール管	水間φ=75mm (開閉栓含む) 材料のみ	本	56
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	7
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	158
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	23
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)鉄筋コ ンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	23
			残置上部シート積込み		m3	645
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	39
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	3120

			コンクリート塊（有筋） 処分費		t	57
		現場発成品等運搬			式	1
			現場発成品又は 支給品運搬	片道22.7km 積載量2.9t	回	324
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用170日 22*1524*6096	m2	4220
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【7工区 飯館村 前田5,前田6仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	除草工				式	1
		道路除草工			式	1
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	3590
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-②下部シート(遮水 シート)の撤去(機械)		m2	20700
			14.1.3.1-(2)下部シート(保護マッ ト)の撤去(機械)		m2	41400
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	33500
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	19200
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.45m3(平積0.35m3)土 砂 DID無 10.0以下 良好	m3	1920
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	1920
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1
			バックホ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有 り	m3	5480
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	5480
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	5480
		掘削工[碎石撤去]			式	1
			バックホ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無 し	m3	252



			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	252	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	252	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集 排水管撤去		m	745	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	544	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 0.5以下 良好	m3	544	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	544	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	2	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	6	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	1720	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	2420	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	5.09	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10200	
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	5090	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m 以下	m3	5090	
			ブルドーザ敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	5090	
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地 改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	50900	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セライト散布)	1~3mm品20kg	m2	50900	
			14.2.2.5-(4) 整地・平坦化(2回耕起)		m2	50900	
			14.2.2.5-(2) 整地・平坦化(基盤整地)		m2	50900	
			湛水均平 20a未満		m2	50900	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	634	
		石礫除去工			式	1	
			石礫除去(人力)	10a当り除去量:4m3未満	a	509	
		排水構造物工			式	1	
			作業土工		式	1	
			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	1400	
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	92	
			機械小運搬 (不整地運搬車)	碎石 50m以下	m3	92	
			被覆材(碎石)投入	粒径20~5mm	m3	92	
			吸出し防止材設置	全面 ヤ纖維系不織布T10mm	m2	503	

			暗渠継手材 (化学繊維) 塩化ビニール管	水間φ=75mm (開閉栓含む) 材料のみ	本	8
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	2
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	49
			パックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	12
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)鉄筋コ ンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	12
			残置上部シート積込み		m3	170
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	10
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	954
			コンクリート塊 (有筋) 処分費		t	30
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道4.6km 積載量2.9t	回	172
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用150日 22*1524*6096	m2	2650
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【 8 工区 飯館村 八木沢・芦原 2、八木沢・芦原 4 仮置場 (帰還困難区域外) 】			式	1
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮 水シート)の撤去(機械)		m2	3570
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護 マット)の撤去(機械)		m2	7140
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	8490
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	3160

			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)土砂 DID無 10.0以下 良好	m3	316
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	316
		掘削工 [盛土材(土砂) 撤去]			式	1
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	590
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	590
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	590
		掘削工[砕石撤去]			式	1
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	77
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	77
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	77
		排水構造物撤去工			式	1
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集 排水管撤去		m	196
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	166
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 11.5以下 良好	m3	166
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	166
		付属物撤去工			式	1
			地下水観測孔撤去		本	2
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	3
			ネットフェンス(本体)撤去		m	793
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	2
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	10
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	6
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 鉄筋コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	6
			残置上部シート積込み		m3	40
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	3
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	178
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	14
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道13.1km 積載量2.9t	回	79
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1

	共通仮設費				式	1	
		技術管理費			式	1	
	共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費					式	1	
	現場管理費				式	1	
工事原価					式	1	
復旧工事・原状回復工事		【9工区 飯館村 蕨平1, 蕨平2, 蕨平7, 蕨平5 仮置場 (帰還困難区域外)】			式	1	
	原状回復工				式	1	
		14.1.3 下部シート撤去			式	1	
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	12500	
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	21700	
			土木安定用材(マット、シート等)撤去		m2	13000	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	9180	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 19.5以下 良好	m3	641	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	641	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 粘質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	1100	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	1100	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	1100	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 粘質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	100	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	100	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	100	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	535	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	405	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	405	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	405	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	3	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	6	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	1700	
		遮へい土のう工			式	1	

			遮蔽土のう破袋	作業半径6m以下	袋	3800
			土のう破袋		袋	6050
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース 粘性土・砂・砂質土・粘性土	m3	3920
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土 砂 DID無 19.0以下 良好	m3	3920
			ブルドーザ敷均し(ルース)	15t級 標準	m3	3920
			遮へい土法面成形 (機械削取り整形工)	砂、砂質土、粘性土	m2	1640
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	3
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	36
			バックホウCo・As殻積込	クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	12
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋 コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	12
			残置上部シート積込み		m3	128
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	7
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	676
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	30
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道21.6km 積載量2.9t	回	170
	仮設工				式	1
		交通管理工			式	1
			交通誘導員警備員B		人	60
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【10工区 飯館村 前田・八和木5仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮 水シート)の撤去(機械)		m2	3040

			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	6070
		排水構造物撤去工			式	1
			管(函)渠型側溝撤去(製品長2m/個)	撤去 BF300mm	m	1730
			集水タンク 撤去		個所	11
		付属物撤去工			式	1
			地下水観測孔撤去		本	1
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	7
			ネットフェンス(本体)撤去		m	800
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費 120km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	7
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	25
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋 コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	25
			残置上部シート積込み		m3	48
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m3	126
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	61
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道21.3km 積載量2.9t	回	80
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【11工区 飯舘村 佐須6仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	除草工				式	1
		道路除草工			式	1
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	1500
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	6570

			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	13100	
			土木安定用材(マット、シート等)撤去		m2	10500	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	5850	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 10.0以下 良好	m3	585	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	585	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 砂質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	888	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	888	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	888	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 砂質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	79	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	79	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	79	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	255	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ 砂質土・砂・砂質土・粘性土	m3	198	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 7.5以下 良好	m3	198	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	198	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	3	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	725	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	1010	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 プル湿地16t 普通	ha	1.56	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ 砂質土・砂・砂質土・粘性土	m3	3110	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	1560	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m3	1560	
			ブルドーザー敷均し(ルーズ)	湿地16t級 標準	m3	1560	
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	15600	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セメント散布)	1~3mm品20kg	m2	15600	
			湛水均平 20a未満		m2	15600	
		側溝清掃工			式	1	

			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	219
		石礫破碎工			式	1
			砕土 20a未満		m2	15600
			石礫破碎 20a未満		m2	15600
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	15600
		排水構造物工			式	1
			作業土工		式	1
			暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	798
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	53
			機械小運搬 (不整地運搬車)	砕石 50m以下	m3	53
			被覆材(砕石)投入	粒径20~5mm	m3	53
			吸出し防止材設置	全面 ヤ繊維系不織布T10mm	m2	287
			暗渠継手材(化学繊維) 塩化ビニール管	水閘φ=75mm (開閉栓含む) 材料のみ	本	6
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	16
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	5
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋 コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	5
			残置上部シート積込み		m3	64
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	3
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	303
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	13
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道2.6km 積載量2.9t	回	73
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用120日 22*1524*6096	m2	1070
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1



	共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費					式	1	
	現場管理費				式	1	
工事原価					式	1	
復旧工事・原状回復工事		【 1 2 工区 飯館村 八木沢・芦原 6 仮置場 (帰還困難区域外) 】			式	1	
	原状回復工				式	1	
		14.1.3 下部シート撤去			式	1	
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	8240	
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	14500	
			土木安定用材(マット、シート等)撤去		m2	10100	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	6700	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無10.0以下 良好	m3	335	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	335	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 粘質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	871	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 11.5以下 良好	m3	871	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	871	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 粘質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	27	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 11.5以下 良好	m3	27	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	27	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	211	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	197	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	197	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	197	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	3	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	622	
	運搬処理工				式	1	
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1	

		廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	17	
		バックホコ・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	5	
		ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋 コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	5	
		残置上部シート積込み		m3	75	
		産業廃棄物等処分		式	1	
		廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 処分費		m3	3	
		廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m3	340	
		コンクリート塊(有筋) 処分費		t	12	
		現場発生品等運搬		式	1	
		現場発生品又は 支給品運搬	片道14.4km 積載量2.9t	回	62	
直接工事費				式	1	
共通仮設費				式	1	
	共通仮設費			式	1	
		技術管理費		式	1	
	共通仮設費(率計上)			式	1	
純工事費				式	1	
	現場管理費			式	1	
工事原価				式	1	
復旧工事・原状回復工事		【13工区 飯舘村 大倉1仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	除草工			式	1	
		道路除草工		式	1	
		道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	910	
	原状回復工			式	1	
		14.1.3 下部シート撤去		式	1	
		14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	5450	
		14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	10900	
		土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	5100	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]		式	1	
		バックホ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 キ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有 り	m3	712	
		ダンプトラック運搬	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	712	
		残土受入れ地での処理	無 標準	m3	712	
		掘削工[砕石撤去]		式	1	
		バックホ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 キ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無 し	m3	78	
		ダンプトラック運搬	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	78	

			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	78	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	177	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース <sup>レ</sup> 質土・砂・砂質土・粘性土	m3	20	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 9.5以下 良好	m3	20	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	20	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	1	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	508	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	614	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	1.41	
			バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース <sup>レ</sup> 質土・砂・砂質土・粘性土	m3	2830	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	1410	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m3	1410	
			ブルドーザ敷均し(ルース <sup>レ</sup> )	湿地16t級 標準	m3	1410	
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地改良材散布)	表土の削り取り後客土炭酸カルシウム無し	m2	14100	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セメント散布)	1~3mm品20kg	m2	14100	
			湛水均平 20a未満		m2	14100	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	244	
		石礫破碎工			式	1	
			砕土 20a未満		m2	14100	
			石礫破碎 20a未満		m2	14100	
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	14100	
		運搬処理工			式	1	
		産業廃棄物等運搬処理工			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1	
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	13	
			バックホウCo・As殻積込	クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	3	
			ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	3	
			残置上部シート積込み		m3	56	
		産業廃棄物等処分			式	1	

			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 処分費		m3	2
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m3	241
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	8
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道6.6km 積載量2.9t	回	51
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用90日 22*1524*6096	m2	794
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【14工区 飯館村 大倉2仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	除草工				式	1
		道路除草工			式	1
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	1500
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	7560
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	12900
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	5320
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	5350
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 19.5以下 良好	m3	264
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	264
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1
			バックホリ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	793
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	793
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	793

		掘削工[砕石撤去]			式	1
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レイ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無 し	m3	130
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	130
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	130
		排水構造物撤去工			式	1
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集 排水管撤去		m	412
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	62
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	62
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	62
		付属物撤去工			式	1
			地下水観測孔撤去		本	1
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	8
			ネットフェンス(本体)撤去		m	735
		14.2.2 原状回復工			式	1
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	1010
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	1.9
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	3790
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	1900
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	1900
			ブルドーザ敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	1900
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地 改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	19000
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セライト散布)	1~3mm品20kg	m2	19000
			湛水均平 20a未満		m2	19000
		側溝清掃工			式	1
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	433
		石礫破碎工			式	1
			砕土 20a未満		m2	19000
			石礫破碎 20a未満		m2	19000
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	19000
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	15
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	8

			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋 コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	8
			残置上部シート積込み		m3	71
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	5
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	292
			コンクリート塊 (有筋) 処分費		t	21
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道9.4km 積載量2.9t	回	74
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用90日 22*1524*6096	m2	627
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【15工区 飯館村 大倉9仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	除草工				式	1
		道路除草工			式	1
			道路除草(機械施工)	肩掛式(ハック径255mm) 飛び石防護無し	m2	604
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮 水シート)の撤去(機械)		m2	1930
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護 マット)の撤去(機械)		m2	3860
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	4280
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	1730
			ダンプトラック運搬	バックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土 砂 DID無 13.5以下 良好	m3	172
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	172
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1

			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有 り	m3	322	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	322	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	322	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無 し	m3	60	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	60	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	60	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集 排水管撤去		m	121	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	17	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	17	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	17	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	2	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	326	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	407	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	0.6	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	1190	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 15.5以下 良好	m3	595	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	595	
			ブルドーザ敷均し(ルーズ)	湿地16t級 標準	m3	595	
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地 改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	5960	
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セロライト散布)	1~3mm品20kg	m2	5960	
			湛水均平 20a未満		m2	5960	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	160	
		石礫破碎工			式	1	
			砕土 20a未満		m2	5960	
			石礫破碎 20a未満		m2	5960	
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	5960	
	運搬処理工				式	1	
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1	

			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	5
			バックホコ・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	3
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋 コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	3
			残置上部シート積込み		m3	20
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 処分費		m3	2
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m3	94
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	7
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は 支給品運搬	片道14.1km 積載量2.9t	回	33
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用90日 22*1524*6096	m2	587
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事		【16工区 飯館村 大倉4仮置場(帰還困難区域外)】			式	1
	除草工				式	1
		道路除草工			式	1
			道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	2850
	原状回復工				式	1
		14.1.3 下部シート撤去			式	1
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	9080
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	14500
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	6320
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	6450



			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 19.5以下 良好	m3	316	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	316	
		掘削工 [盛土材(土砂) 撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 れき質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	974	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	974	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	974	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 れき質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	118	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	118	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	118	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集 排水管撤去		m	549	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース れき質土・砂・砂質土・粘性土	m3	78	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	78	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	78	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	2	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	1210	
		遮へい土のう工			式	1	
			遮蔽土のう破袋	作業半径6m以下	袋	4150	
			土のう破袋		袋	6610	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース れき質土・砂・砂質土・粘性土	m3	4280	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	4280	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	15t級 標準	m3	4280	
			遮へい土法面成形 (機械削取り整形工)	砂、砂質土、れき質土、粘性土	m2	1790	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	1920	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	2.51	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース れき質土・砂・砂質土・粘性土	m3	5020	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	2510	
			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 40m以下	m3	2510	
			ブルドーザー敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	2510	
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地 改良材散布)	表土の削り取り後客土 炭酸カルシウム無し	m2	25100	

			14.2.2.4-(2) 地力回復(土ワレ散布)	1~3mm品20kg	m2	25100	
			湛水均平 20a未満		m2	25100	
		側溝清掃工			式	1	
			側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	1360	
		石礫破碎工			式	1	
			碎土 20a未満		m2	25100	
			石礫破碎 20a未満		m2	25100	
			14.2.2.5-(2) 整地(破碎後)		m2	25100	
	運搬処理工				式	1	
		産業廃棄物等 運搬処理工			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	27	
			バックホコ・As殻積込	クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	7	
			ダンプトラック(10t積級) 運搬(Co殻)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋 コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	7	
			残置上部シート積込み		m3	92	
		産業廃棄物等処分			式	1	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類以外) 処分費		m3	7	
			廃プラスチック(シート・フレ コン類) 処分費		m3	521	
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	18	
		現場発生品等運搬			式	1	
			現場発生品又は 支給品運搬	片道13.3km 積載量2.9t	回	121	
	仮設工				式	1	
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1	
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用120日 22*1524*6096	m2	1480	
直接工事費					式	1	
共通仮設費					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
		技術管理費			式	1	
	共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費					式	1	
	現場管理費				式	1	
工事原価					式	1	
復旧工事・原状回復工事			【17工区 飯館村 大倉7仮置場(掃選困難区域外)】		式	1	

	除草工				式	1	
		道路除草工			式	1	
			道路除草(機械施工)	肩掛式(ホック径255mm) 飛び石防護無し	m2	516	
	原状回復工				式	1	
		14.1.3 下部シート撤去			式	1	
			14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	5310	
			14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	10600	
			土木安定用材 (マット、シート等)撤去		m2	7710	
		掘削工 [保護層(砂)撤去]			式	1	
			14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去		m2	4960	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 DID無 39.0以下 良好	m3	495	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	495	
		掘削工 [盛土材(土砂)撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	978	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	978	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	978	
		掘削工[砕石撤去]			式	1	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	88	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	88	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	88	
		排水構造物撤去工			式	1	
			14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	132	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	12	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	12	
			残土受入れ地での処理	無 標準	m3	12	
		付属物撤去工			式	1	
			地下水観測孔撤去		本	1	
			ネットフェンス(扉)撤去	ネット式両開	組	1	
			ネットフェンス(本体)撤去		m	337	
		14.2.2 原状回復工			式	1	
			14.2.2.2 畦畔復旧		m	348	
			整地工及び簡易整備工	簡易整備工 ブル湿地16t 普通	ha	0.8	
			バックホウ掘削積込	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	1590	
			ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 22.5以下 良好	m3	797	

			不整地運搬車	5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m3	797
			ブルドーザ敷均し(ルース)	湿地16t級 標準	m3	797
			14.2.2.4-(1) 地力回復(土地改良材散布)	表土の削り取り後客土炭酸カルシウム無し	m2	7980
			14.2.2.4-(2) 地力回復(セメント散布)	1~3mm品20kg	m2	7980
		石礫破砕工			式	1
			砕土 20a未満		m2	7980
			石礫破砕 20a未満		m2	7980
			14.2.2.5-(2) 整地(破砕後)		m2	7980
	運搬処理工				式	1
		産業廃棄物等運搬処理工			式	1
			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 運搬費 60Km以下	4t車(8m3コンテナ)	台	1
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費 120Km以下	10t車(20~30m3コンテナ)	台	13
			バックホウCo・As殻積込	クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	2
			ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋コンクリート DID無 49.5以下 良好	m3	2
			残置上部シート積込み		m3	51
		産業廃棄物等処分			式	1
			廃プラスチック(シート・フレコン類以外) 処分費		m3	2
			廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m3	243
			コンクリート塊(有筋) 処分費		t	6
		現場発生品等運搬			式	1
			現場発生品又は支給品運搬	片道14.5km 積載量2.9t	回	34
	仮設工				式	1
		18.4.1 敷鉄板設置・撤去			式	1
			18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	供用90日 22*1524*6096	m2	410
直接工事費					式	1
共通仮設費					式	1
	共通仮設費				式	1
		運搬費			式	1
		技術管理費			式	1
	共通仮設費(率計上)				式	1
純工事費					式	1
	現場管理費				式	1
工事原価					式	1
復旧工事・原状回復工事			【18工区 飯館村 飯館深谷1, 飯館深谷2 仮置場(帰還困難区域外)】		式	1



