

工 事 費 内 訳 書

工 事 名 : 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事

総 括 表

総 括 表	(工事名) 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	適 用
令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事						
(1) 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(線量低減措置工事) ①		式	1			
(2) 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(調査業務(測量)) ②		式	1			
(3) 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(調査業務(地盤調査)) ③		式	1			
(4) 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(調査業務(既施設設点検及び評価)) ④		式	1			
(5) 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(施設復旧計画) ⑤		式	1			
業務委託価格						
消費税相当額		%	10			
業務費計		式				

工事費内訳書

業務名：令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(線量低減措置工事)

環境省 福島地方環境事務所

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事（線量低減措置編）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線量低減措置等工事	式	1				
直接工事費	式	1			1号内訳書	
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			2号内訳書	
安全費	式	1			3号内訳書	
技術管理費	式	1			4号内訳書	
営繕費	式	1			5号内訳書	
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
線量低減措置工事	式	1				
1 住宅地等 (建築物 処理棟、管理棟、車庫棟)	式	1				
1.1 屋根、屋上	式	1				
1.1.1 屋根 (コンクリート以外)	式	1				
1.1.1.1 堆積物の除去 (屋根)	m2	1,110				
1.1.1.2 拭き取り (屋根+外部天井)	m2	1,350				
1.1.1.3 フライ洗淨 (屋根)	m2	1,110				
18.2.1.1 高所作業車 (屋根+外部天井)	m2	1,350				
1.2 壁、塀	式	1				
1.2.1 土壁以外	式	1				
1.2.1.1 拭き取り (建築物外壁)	m2	940				
1.2.1.1 拭き取り (正門等囲障類塀)	m2	32				
1.2.1.2 フライ洗淨 (建築物外壁)	m2	940				
18.2.1.1 高所作業車 (建築物外壁)	m2	940				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
1.3 雨樋	式	1				
1.3.1 軒樋	式	1				
1.3.1.1 堆積物の除去 (雨樋(軒樋))	m	37				
1.3.1.2 拭き取り (雨樋(軒樋))	m	37				
1.3.1.3 高圧水洗浄 (雨樋(軒樋))	m	37				
18.2.1.2 高所作業(雨樋) (雨樋(軒樋))	m	37				
1.3.2 竪樋	式	1				
1.3.2.1高圧水洗浄 (雨樋(竪樋))	m	54				
1.3.2.2 拭き取り (雨樋(竪樋))	m	54				
18.2.1.2 高所作業(雨樋) (雨樋(竪樋))	m	54				
建築物付帯施設(建物周辺部)	式	1				
1.4.2 舗装面	式	1				
1.4.2.1 堆積物の除去 (外部ポーチ)	m2	25				
2.4.5 植栽	式	1				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
2.4.5.2 植栽の枝払い (建物周辺低木類)	m2	1,080				
1.2.1 拭き取り (土壁以外)	式	1				
1.2.1.1 拭き取り (建物外壁) テーブル、ベンチ、案内板等7基	m2	37				
埋立地施設	式	1				
2.4.1 堆積物	式	1				
2.4.1.1 堆積物の除去 (既存埋立天端面、平地)	m2	8,910				
2.4.1.1 堆積物の除去 (遮水シート露出部)	m2	4,840				
2.4.1.1 堆積物の除去 (シート固定工)	m2	120				
2.4.2 草、芝	式	1				
2.4.2.1 除草、芝刈り (既存埋立天端面、平地)	m2	8,910				
防災調整池	式	1				
1.2 壁、塀	式	1				
1.2.1土壁以外	式	1				
1.2.1.1 拭き取り (建物外壁) (排水塔、放流函渠)	m2	517				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
1.2.1.1 拭き取り (建物外壁) (ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁、張ﾌﾞﾛｯｸ)	m2	1,870				
18.2.1.1 高所作業車 (ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁、張ﾌﾞﾛｯｸ)	m2	1,870				
6 道路	式	1				
6.1 舗装された道路	式	1				
6.1.1 堆積物	式	1				
6.1.1.1 堆積物の除去	m2	17,300				
6.1.2 道路・歩道	式	1				
6.1.2.1 吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2	17,300				
6.2 未舗装の道路	式	1				
6.2.1 道路表面 (土壌)	式	1				
6.2.1.1-(1) 除草	m2	290				
6.2.1.1-(2) 堆積物の除去	m2	360				
6.3 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1				
6.3.1 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
6.3.1.1 プラス洗浄	m	1,640				
6.3.1.3 拭き取り フェンス・門扉等 平均H=1.4m	m	1,960				
6.4 側溝等	式	1				
6.4.1 側溝等	式	1				
6.4.1.1 底質の除去等 (柵含む、側溝平均幅W=0.4m)	m	3,710				
7 法面	式	1				
7.1 法面	式	1				
7.1.1 草、落葉、堆積物	式	1				
7.1.1.1 草、落葉、堆積物の除去 傾斜角 21° ~30°	m2	36,400				
9 草地、芝地	式	1				
9.2 灌木(粗)	式	1				
9.2.1 灌木(粗)	式	1				
9.2.1.1 刈払	m2	13,300				
9.3 竹類の間伐	式	1				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
9.3.1 竹類の間伐	式	1				
9.3.1.1 竹類の間伐処理	m2	13,300				
11 森林	式	1				
11.1 常緑針葉樹	式	1				
11.1.1 堆積有機物	式	1				
11.1.1.1-(1) 堆積有機物の除去(ｽｷﾞ)	m2	15,400				
11.1.1.1-(5) 伐り捨て材の整理	m2	15,400				
11.1.3 樹木	式	1				
11.1.3.1-(5) 枝打ち、切り枝回収(ｽｷﾞ)	m2	15,400				
11.1.4 下刈り	式	1				
11.1.4.1 下草・灌木刈払い 中程 0° ~20°	m2	15,400				
11.1.5 堆積有機物残渣の除去	式	1				
11.1.5.1 堆積有機物残渣の除去	m2	15,400				
11.2 落葉広葉樹	式	1				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
11.2.1 堆積有機物の除去 (ナ等)	式	1				
11.2.1.1 堆積有機物の除去 (ナ等)	m2	15,400				
11.2.3 樹木	式	1				
11.2.3.1 粗朶結束	m2	15,400				
11.2.4 下刈り	式	1				
11.2.4.1 下草・灌木刈払い 中程 0° ~20°	m2	15,400				
11.2.5 堆積有機物残渣の撤去	式	1				
11.2.5.1 堆積有機物残渣の除去	m2	15,400				
13 仮置場等	式	1				
13.1 仮置場等造成工 (地上型)	式	1				
13.1.1 仮置場等造成	式	1				
13.1.1.2 除草	m2	3,600				
13.1.1.4 灌木(粗)の刈払	m2	3,600				
13.1.1.5-(1) 伐木除根 (伐木作業)	h a	0.72				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
13.1.1.5-(2) 除根作業	h a	0.72				
13.1.1.5-(3) 伐木除根(集積作業)	h a	0.72				
13.1.1.8 砂利、碎石の被覆 再生クラッシュラン 40~0mm	m2	7,200				
13.1.1.9-(1)-② 下部シート(仕切りシート)設置	m2	7,200				
13.1.1.9-(1)-② 下部シート(保護マット)設置	m2	2,660				
13.1.1.9-(3)-⑥ 上部シート(遮光シート)設置(大規模(500m2以	m2	3,100				
13.1.1.14 保管物取込・設置	袋	6,071				
13.1.1.15 側面の遮へい (大型土のうによる遮へい)	袋	1,144				
13.1.1.16 端部処理(上面の遮へい) (大型土のうによる遮へい)	袋	2,074				
16 除去土壌等の運搬	式	1				
16.1 除去土壌等の運搬	式	1				
16.1.1 除去土壌等の運搬	式	1				
16.1.1.1 クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬 可燃物 0.2km	m3	12,000				
16.1.1.1 クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km	m3	89				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
16.1.1.4 小型不整地運搬車による除去土壌等の運搬 片道200m	m3	9,480				
16.1.1.5 ダンプトラック(梱包あり)による草木類等の運搬 運搬距離(片道)1.0km以下	m3	100				
16.1.1.7 汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	460				
16.1.2 タグ取り付け	式	1				
16.1.2.1 タグの取付け	袋	6,071				
17 減容化	式	1				
17.1 草木等の破砕	式	1				
17.1.1 草木等の破砕	式	1				
17.1.1.1 草木等の破砕	m3	12,000				
17.2 草類・落葉等の減容化	式	1				
17.2.1 草類・落葉等の減容化	式	1				
17.2.1.1 吸引圧縮による減容化	袋	5,982				
18 仮設等	式	1				
18.3 建設機械等の洗浄	式	1				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
18.3.1 建設機械・トラック等の高圧水洗浄	式	1				
18.3.1.1 建設機械・トラック等の高圧水洗浄	式	1				
18.3.1.2 敷鉄板の高圧水洗浄	式	1				
18.3.1.3 建設機械等の返却時のセルフスクリーニング費 (建設機械等を返却)	式	1				
18.3.1.3 建設機械等の返却時のセルフスクリーニング費 (トラック等を返却)	式	1				
18.3.1.4 敷鉄板の返却時のセルフスクリーニング費	式	1				
18.4 敷鉄板設置・撤去	式	1				
18.4.1 敷鉄板設置・撤去	式	1				
18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去	式	1				
18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去 (賃料、リース期間) 22*1524*6096 80枚一式	式	1				
大型土のう材料費	式	1				
大型土のう材料費	式	1				
材料費	式	1				
耐候性大型土のう (一重内袋 可燃物用 径110cm×高さ110cm)	式	1				

内訳書

(第3号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
19 防護具等	式	1				
19.1 防護具等	式	1				
19.1.1 防護具等	式	1				
19.1.1.1- (1) 防護具A	式	1				
19.1.1.2- (1) 使用済み防護具の回収費 (全身化学防護服を使用しない場合)	式	1				
19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費	式	1				
19.1.1.4 健康診断費	式	1				
19.1.1.5 セルフスクリーニング費	式	1				
19.1.1.6 放射線管理に要する費用	式	1				
放射線管理手帳	式	1				
計	式	1				

工事費内訳書

業務名：令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(調査業務(測量))

環境省 福島地方環境事務所

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事（調査業務（測量））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接測量費(旅費(率分)・安全費・電子成果品・成果検定費除く)	式	1				
測量業務 直接作業費	式	1			1号内訳書	
旅費交通費(率分)	式	1				
安全費	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
技術管理費	式	1				
成果検定費	式	1			2号内訳書	
直接測量費	式	1				
間接測量費	式	1				
諸経費	式	1				
測量業務価格	式	1				
業務価格	式	1				

測量業務

直接作業費

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量業務	式					
直接測量費		1				
基準点測量	式					
		1				
2級基準点測量 作業計画	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		2				
2級基準点測量 選点	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		2				
2級基準点測量 観測	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		2				
2級基準点測量 計算整理	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		2				
3級基準点測量 作業計画 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		3				
3級基準点測量 選点 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		3				
3級基準点測量 観測 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		3				
3級基準点測量 計算整理 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		3				
4級基準点測量 作業計画 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		70				
4級基準点測量 選点 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		70				
4級基準点測量 観測 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		70				
4級基準点測量 計算整理 永久標識設置無し	点					
伐採無し 耕地 丘陵地		70				

測量業務

直接作業費

内訳書

(第1号)

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現地測量	式	1				
現地測量(作業計画) 1/500 耕地 丘陵地	業務	1				
現地測量 作業計画 1/500 耕地 丘陵地 0.15km ²	業務	1				
現地測量 細部測量 1/500 耕地 丘陵地 0.15km ²	業務	1				
現地測量 数値編集 1/500 耕地 丘陵地 0.15km ²	業務	1				
現地測量 数値地形図データファイルの作成 1/500 耕地 丘陵地 0.15km ²	業務	1				
路線測量	式	1				
路線測量 作業計画	業務	1				
路線測量 現地踏査 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 線形決定・IP図上決定 耕地 丘陵地	km	0.65				
路線測量 線形決定・計算 耕地 丘陵地	km	0.65				
路線測量 線形決定・線形図作成 耕地 丘陵地	km	0.65				
路線測量 線形決定・点検整理 耕地 丘陵地	km	0.65				
路線測量 中心線測量・中心点座標計算 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路線測量 中心線測量・測定設置 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 中心線測量・線形地形図の作成 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 中心線測量・点検整理 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 仮BM設置測量・測定設置 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 仮BM設置測量・計算 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 仮BM設置測量・点検整理 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 縦断測量・観測 耕地 丘陵地 0~1000台未満 往復1km	km	0.65				
路線測量 縦断測量・縦断面図作成 耕地 丘陵地 0~1000台未満 往復1km	km	0.65				
路線測量 縦断測量・点検整理 耕地 丘陵地 0~1000台未満 往復1km	km	0.65				
路線測量 横断測量・観測 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 横断測量・横断面図作成 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
路線測量 横断測量・点検整理 耕地 丘陵地 0~1000台未満	km	0.65				
用地測量	式	1				
公図等の重ね図作成	h a	15				

工事費内訳書

業務名：令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(調査業務(地盤調査))

環境省 福島地方環境事務所

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地質調査（一般調査）	式	1				
直接調査費（電子成果品作成費除く）	式	1				
地質調査業務（一般調査業務費分） 直接作業費	式	1			1号内訳書	
電子成果品作成費	式	1				
間接調査費	式	1				
仮設費	式	1			2号内訳書	
旅費交通費（率分）	式	1				
施工管理費	式	1				
直接調査費+間接調査費	式	1				
間接費	式	1				
諸経費	式	1				
一般調査業務費	式	1				
解析業務 直接原価（旅費（率分）・電子成果品作成費除く）	式	1				
地質調査（解析等業務）	式	1			3号内訳書	

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事（調査業務（地盤調査））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
旅費交通費(率分)	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
解析等調査業務費	式	1				
業務価格	式	1				

地質調査業務（一般調査業務費分）
直接作業費

内訳書

（ 第1号 ）

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地質調査業務（一般調査業務費分） 純調査費	式	1				
地質調査業務（一般調査業務費分） 直接調査費	式	1				
現地調査	式	1				
作業実施計画書作成 （中規模 造成工事相当）	業務	1				
1期埋立地廃棄物調査	式	1				
現地調査	式	1				
現地展開調査 現地サンプリング、バックホウ掘削、深度3m	日	1				
廃棄物分析	回	1				
埋立ガス発生状況調査	式	1				
埋立ガス調査 現地測定	箇所	3				
地質調査	式	1				
土質ボーリング オールコアボーリング φ66mm粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方	m	3				
土質ボーリング オールコアボーリング φ66mm砂・砂質土 50m以下 鉛直下方	m	12.5				
岩盤ボーリング φ66mm軟岩 50m以下 鉛直下方	m	10.5				

内訳書

（ 第1号 ）

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	3				
標準貫入試験 砂・砂質土	回	11				
標準貫入試験 軟岩	回	12				
室内試験	式	1				
土粒子の密度試験 3個/試料	試料	14				
土の含水比試験 3個/試料	試料	14				
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5~2kg	試料	11				
土の粒度試験 沈降分析	試料	3				
土の液性限界試験 4~6点/試料	試料	3				
土の塑性限界試験 3個/試料	試料	3				
総合解析	式	1				
解析等調査	式	1				
資料整理とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分)) ホーリング 3本	業務	1				
断面図等の作成(直接人件費(解析等調査業務費分)) ホーリング 3本	式	1				

内訳書

(第2号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場内小運搬[手間のみ] 特装車運搬(ｸｰﾗ) 100m以下	式	1				
間接調査費[材工共] 準備および跡片付け	式	1				
間接調査費[材工共] 調査孔閉塞	式	1				
足場仮設[材工共] 平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)50m以下	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				

内訳書

（ 第3号 ）

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
解析等調査業務費	式	1				
地質調査業務原価（解析等調査業務費分）	式	1				
地質調査業務（解析等調査業務費分） 直接調査費	式	1				
既存資料の収集・現地調査（直接人件費（解析等調査業務費分）） ボーリング1本	業務	1				
資料整理とりまとめ（直接人件費（解析等調査業務費分）） ボーリング1本	業務	1				
断面図等の作成（直接人件費（解析等調査業務費分）） ボーリング1本	業務	1				
総合解析とりまとめ（直接人件費（解析等調査業務費分）） ボーリング1本 試験種目0~3種	業務	1				
軟弱地盤技術解析業務	式	1				
軟弱地盤技術解析 解析計画 深さ60m程度まで	業務	1				
軟弱地盤技術解析 現地踏査 深さ60m程度まで	業務	1				
軟弱地盤技術解析 現況地盤 深さ60m程度 地盤破壊（円弧すべり） 1断面	式	1				
打合せ等	式	1				
打合せ等	業務	1				
諸 雑 費	式	1				

工事費内訳書

業務名：令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(調査業務(既施設点検及び評価))

環境省 福島地方環境事務所

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事（調査業務（既施設点検及び評価））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
既施設点検及び評価業務	式	1				
点検計画と評価書作成業務費	式	1				
既施設点検及び評価業務 業務原価	式	1				
既施設点検及び評価業務 直接人件費	式	1			1号内訳書	
直接経費	式	1				
その他の原価	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
施設簡易点検調査 目視、触接、軽打等を主とする調査	式	1				
埋立地施設点検調査費 目視、触接、軽打等（業務原価）	式	1				
直接業務費	式	1				
直接人件費	式	1				
直接物品費	式	1				
直接物品費	式	1				

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば緑量低減措置等工事（調査業務（既設施設点検及び評価））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量				備 考
業務管理費	式	1				
業務管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
機械・電気設備点検調査	式	1				
業務原価	式	1				
直接業務費	式	1				
直接人件費	式	1				
直接物品費	式	1				
直接物品費	式	1				
業務管理費	式	1				
業務管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事（調査業務（既設施設点検及び評価））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
放流排水施設設備点検調査	式	1				
業務原価	式	1				
直接業務費	式	1				
直接人件費	式	1				
直接物品費	式	1				
直接物品費	式	1				
業務管理費	式	1				
業務管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
建築物点検調査	式	1				
業務原価	式	1				
直接業務費	式	1				
直接人件費	式	1				

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば緑量低減措置等工事（調査業務（既設施設点検及び評価））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接物品費	式	1				
直接物品費	式	1				
業務管理費	式	1				
業務管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
調査機器併用施設点検調査	式	1				
調査機器併用施設点検調査 作業原価	式	1				
純作業費	式	1				
直接作業費	式	1				
遮水設備点検調査費 (直接業務費)	式	1			2号内訳書	
共通仮設費	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
共通仮設積上げ（安全費） 換気工	式	1			3号内訳書	

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設施設点検及び評価業務 直接人件費	式	1				
点検計画と評価書作成	式	1				
計画準備	業務	1				
施設概要の整理	式	1				
施設概要調査	業務	1				
維持管理補修履歴の調査	業務	1				
施設評価計画書の作成	式	1				
設備・機器リスト作成	業務	1				
各設備・機器の保全方式の選定	業務	1				
機器診断の手法検討	業務	1				
機器別管理基準の作成	業務	1				
施設評価書作成	業務	1				
計	式	1				

遮水設備点検調査費
(直接業務費)

内訳書

(第2号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮水設備点検調査	式	1				
遮水シート点検工 地上露出部分 報告書作成含む	m2	2,700				
漏水検知確認工 地上部露出部分 報告書作成含む	回	1				
管渠設備点検調査	式	1				
本管テレビカメラ調査工 現地作業 地下水管 管径150~300mm	m	3,460				
本管テレビカメラ調査工 現地作業 地下水管 管径200~700mm	m	830				
本管テレビカメラ調査工 現地作業 地下水管 管径600mm	m	72				
目視調査工 管内立入作業 地下水管 管径800~900mm	m	44				
目視調査工 管内立入作業 地下水管 管径1,000~1,350mm	m	232				
目視調査工 管内立入作業 地下水管 管径1,500mm以上	m	43				
管路施設調査 報告書作成 テレビカメラ調査	m	4,362				
管路施設調査 報告書作成 目視調査 管径800mm以上	m	318				
計	式	1				

共通仮設積上げ（安全費）

換気工

内訳書

（ 第3号 ）

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管風 送気用 リング型風管（防炎加工品）、φ300×10m×t0.4	式	1				
風管 換気用 スパイラル型風管（防炎加工品）、φ300×5m×t0.5	式	1				
送風機 可変風量パワー・吐出量 30m3/min	式	1				
発動発電機運転 送気用 ガソリンエンジン駆動 3KV	式	1				
発動発電機運転 換気用 ガソリンエンジン駆動 3KV	式	1				
計	式	1				

工事費内訳書

業務名：令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(施設復旧計画)

環境省 福島地方環境事務所

本工事費内訳書

令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事（施設復旧計画）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設復旧計画業務	式	1				
埋立地施設復旧計画業務費	式	1				
埋立地施設復旧計画 業務原価	式	1				
埋立地施設復旧計画業務 （直接人件費）	式	1				
埋立地施設復旧計画業務	式	1			1号内訳書	
直接経費	式	1				
その他の原価	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
浸出水調整槽・浸出水処理施設復旧計画業務	式	1				
浸出水調整槽・浸出水処理施設復旧計画業務 業務原価	式	1				
浸出水調整槽・浸出水処理施設復旧計画業務 （直接人件費）	式	1				
浸出水調整槽・浸出水処理施設復旧計画業務	式	1			2号内訳書	
直接経費	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
その他の原価費	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
放流排水施設復旧計画業務費 処理水管（既設管撤去を含む）	式	1				
放流排水施設復旧計画業務費 業務原価	式	1				
放流排水施設復旧計画業務費 処理水管（既設管撤去を含む）直接人件費	式	1				
放流排水施設復旧計画業務 処理水管（既設管撤去を含む）	式	1			3号内訳書	
直接経費	式	1				
その他の原価	式	1				
一般管理費	式	1				
一般管理費	式	1				
建築物復旧計画業務報酬費	式	1				
建築物復旧計画業務 直接人件費	式	1				
建築物復旧計画業務費	式	1			4号内訳書	

内訳書

(第1号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立地施設復旧計画 (業務原価)	式	1				
埋立地施設復旧計画 (直接人件費)	式	1				
撤去設計図作成(既存設計図修正率50%未満)	枚	3				
整備計画書作成 基本計画書・事業収支の作成	式	1				
整備計画書作成 基本計画図の作成	式	1				
整備計画書作成 概算工事費の算定	式	1				
施設計画 貯留構造物・埋立地造成計画	式	1				
整備計画書作成 遮水計画	式	1				
整備計画書作成 雨水処理計画	式	1				
整備計画書作成 浸出水集排水施設計画	式	1				
整備計画書作成 ガス抜き施設計画	式	1				
計	式	1				

内訳書

(第2号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
浸出水調整槽・浸出水処理施設復旧計画 (直接人件費)	式	1				
撤去設計図作成 (既存設計図修正率50%未満)	枚	3				
浸出処理施設基本設計 設計条件の設定	式	1				
浸出処理施設基本設計 浸出水量と調整槽の検討	式	1				
浸出処理施設基本設計 浸出処理施設の検討	式	1				
浸出処理施設基本設計 発注仕様書及び最終仕様書の作成	式	1				
計	式	1				

放流排水施設復旧計画業務
 処理水管（既設管撤去を含む）

内訳書

（ 第3号 ）

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
放流排水施設復旧計画業務 処理水管（既設管撤去を含む）（業務原価）	式	1				
放流排水施設復旧計画業務 処理水管（既設管撤去を含む）（直接人件費）	式	1				
放流排水施設復旧計画業務 設計計画	m	530				
放流排水施設復旧計画業務浸出処理施設基本設計 各種計算	m	530				
放流排水施設復旧計画業務浸出処理施設基本設計 設計図作成	m	530				
放流排水施設復旧計画業務 数量計算書作成	m	530				
放流排水施設復旧計画業務 照査	m	530				
放流排水施設復旧計画業務 報告書作成	式	1				
計	式	1				

内訳書

(第4号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建築物復旧計画業務 (直接人件費)	式	1				
A棟 水処理施設 建築物+建築機械+建築電気 鉄骨造、地上1階建て、延床面積520.96m ²	式	1				
B棟 浸出水調整槽等 建築物+建築機械+建築電気 鉄骨造、地上1階建て、延床面積818.04m ²	式	1				
C棟 事務所 建築物+建築機械+建築電気 鉄骨造、地上1階建て、延床面積145.8m ²	式	1				
D棟 車庫棟 建築物+建築機械+建築電気 鉄骨造、地上1階建て、延床面積78.84m ²	式	1				
E棟 トラックスケール施設 建築物+建築機械+建築電気 鉄骨造、地上1階建て、延床面積78.84m ²	式	1				
計	式	1				