

## 参考資料

工事名：令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

設計書の外に提示する本資料は、入札参加者の迅速な見積もりのための一資料であり、請負契約上は拘束力を生じさせないとともに留意下さい。

1.本工事で使用する参考歩掛(代価表)は以下のとおり。

(1) 客土篩い分け	粒径40mm以下
(2) 自走式振動スクリーン	振動スクリーン(自走式・3分別)
(3) バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]	クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )
(4) バックホウ掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) ルース <sup>*</sup> レキ質土・砂・砂質土・粘性土
(5) ダンプトラック運搬(客土)	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 0.1km 良好
(6) 残土受入れ地での処理	無 標準
(7) 残地上部シート積込み	
(8) 廃プラスチック(シート・フレコン)運搬費	
(9) 廃プラスチック(シート・フレコン)処分費	
(10) 大型土のうφ1100	
(11) 耐候性大型土のうφ1100	φ1100 2重内袋 ポリエチレン製内袋「3年対応(耐候性試験900時間対応)
(12) 人力掘削(床掘)	粘性土・砂・砂質土・レキ質土
(13) 人力盛土(埋戻し)	粘性土・砂・砂質土・レキ質土
(14) タンパ締固め(60~80kg)	
(15) 人工張芝工	肥料袋無し一重ネット
(16) 耐候性大型土のう	φ1100 2重内袋 ポリエチレン製内袋「3年対応(耐候性試験900時間対応)
(17) 道路除草(機械施工)	肩掛式(カット径255mm) 飛び石防護無し
(18) 道路除草(集草)	
(19) 作業土工	
(20) 側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋
(21) 客土篩い分け	粒径40mm以下
(22) バックホウ掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) ルース <sup>*</sup> レキ質土・砂・砂質土・粘性土
(23) ダンプトラック運搬(客土)	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 0.1km 良好
(24) 残土受入れ地での処理	無 標準
(25) プルドーザ敷均し(ルース <sup>*</sup> )	湿地16t級 標準
(26) 乾土均平 20a以上	
(27) 砕土 20a以上	
(28) 石礫破碎 20a以上	
(29) 残地上部シート等積込み	
(30) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID無 49.5以下 良好
(31) 木くず類運搬	
(32) 木くず処分	
(33) 現場発生品又は支給品運搬	片道25km 積載量2.9t
(34) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 0.5以下 良好
(35) 道路除草(機械施工)	ハンドガイド式(刈幅150cm) 笹、ヨシ等用
(36) 作業土工	
(37) U字溝 撤去	2000mm 250を超え600以下
(38) U字溝 据付	幅300*高300*長2000mm
(39) バックホウ掘削積込及び積込	クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) ルース <sup>*</sup>
(40) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 0.1km 良好
(41) 砕土 20a以上	
(42) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 5.5以下 良好
(43) バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) ルース <sup>*</sup> レキ質土・砂・砂質土・粘性土
(44) 作業土工	
(45) 作業土工	
(46) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 49.5以下 良好
(47) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 5.5km 良好
(48) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 0.5以下 良好
(49) 残土受入れ地での処理	無 標準
(50) バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し
(51) ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 0.3以下 良好
(52) 残土受入れ地での処理	無 標準
(53) 集水タンク 撤去	
(54) バックホウ床掘	
(55) 埋戻しC 最大幅1≦W1<4m	標準
(56) タンパ締固め(60~80kg)	
(57) ふとんかご撤去	撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm 標準
(58) 地下水観測孔撤去	
(59) 側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋
(60) 側溝清掃工(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋

(61) 側溝清掃工(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋
(62) 集水桝清掃(人力清掃工)	有蓋 25cm以上
(63) 管(函)渠型側溝据付・撤去(製品長2m/個)	据付・撤去 200mm以上400mm以下 有
(64) 管(函)渠型側溝据付・撤去(製品長2m/個)	据付・撤去 200mm以上400mm以下 無
(65) 集水桝 据付・撤去	据付・撤去 800を超え1,200以下 有 標準
(66) 暗渠排水管 据付	据付 波状管及び網状管 200~400mm 継手材料費要
(67) ふとんかご設置	設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm 標準 線径3.2mm(#10)*網目13cm*高50cm*幅120cm
(68) 止杭(かご工用)	L=1.5m D=9cm(再利用)
(69) バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り
(70) 機械築立(土羽)整形工	砂、砂質土、レキ質土、粘性土
(71) アンカーピン	φ16mm L=400mm
(72) 積込運搬 タンクトラック	片道35.0km以下
(73) 廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費	4t車(8m3コンテナ)、80km以内
(74) 刈草処分費	
(75) 人工張芝工	肥料袋無し一重ネット環境品植生シート
(76) 人工張芝工	肥料袋無し一重ネット
(77) 廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費	