

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
原状回復工事	【1工区 葛尾村 野行2・3、柏原仮置場（帰還困難区域）】	式	1			
原状回復工		式	1			
14仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復		式	1			
14.1工作物の撤去		式	1			
14.1.3下部シート撤去		式	1			
14.1.3.1-(2)下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	3,350			
土のう工		式	1			
遮へい土のう工		式	1			
土のう破袋		袋	27,777			
客土篩い分け	粒径40mm以下	m3	1,650			
バックホウ掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	1,650			
ダンプトラック運搬(客土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	1,650			
残土受入れ地での処理	無標準	m3	1,650			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
運搬処理工		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
残地上部シート積込み		m3	1,560			
廃プラスチック(シート・フレコン)運搬費		台	243			
産業廃棄物処分		式	1			
産業廃棄物処分		式	1			
廃プラスチック(シート・フレコン)処分費		m3	1,610			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
大型土のうφ1100		袋	10			
耐候性大型土のうφ1100	φ1100 2重内袋 ポリethylene製内袋「3年 対応(耐候性試験900時間対応)	袋	10			
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
契約保証		式	1			
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
除染等工事	【2工区 葛尾村野行地区、柏原地区（帰還困難区域）】	式	1			
除染工		式	1			
1. 住宅地等		式	1			
1. 4庭等		式	1			
1. 4. 1未舗装面		式	1			
1. 4. 1. 2除草、芝刈り		m2	3,000			
局所的に線量の高い箇所の除染		式	1			
局所的に線量の高い箇所の除染		式	1			
人力掘削(床掘)	粘性土・砂・砂質土・埴質土	m3	200			
人力盛土(埋戻し)	粘性土・砂・砂質土・埴質土	m3	200			
大型土のう工 製作		袋	200			
人工張芝工	肥料袋無し一重ネット	m2	1,500			
運搬処理工		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
16除去土壌等の運搬		式	1			
16.1除去土壌等の運搬		式	1			
16.1.1除去土壌等の運搬		式	1			
16.1.1.1クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬	不燃物 10km	袋	200			
16.1.1.1クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬	可燃物 25km	袋	18			
16.1.2クワの取り付け		式	1			
16.1.2.1クワの取付け		袋	200			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
大型土のう φ1100		袋	18			
耐候性大型土のう	φ1100 2重内袋 ポリエチレン製内袋「3年対応(耐候性試験900時間対応)	袋	200			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
共通仮設費		式	1			
安全費		式	1			
技術管理費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
原状回復工事	【3工区 葛尾村 夏湯2・3・4仮置場】(帰還困難区域外)	式	1			
除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草工		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
道路除草工		式	1			
道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	8,770			
道路除草(集草)		m2	8,770			
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め		袋	54			
原状回復工		式	1			
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復		式	1			
14.1工作物の撤去		式	1			
14.1.1上部シートの撤去		式	1			
14.1.1.1-(1)上部シート(遮水シート、複合シート)の撤去		m2	1,570			
付属物撤去工		式	1			
地下水観測孔撤去		本	3			
仮囲い撤去工	立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用)ゲート	m	1,440			
排水構造物工		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
排水構造物工		式	1			
作業土工		式	1			
暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管)φ50~75mm	m	1,940			
被覆材(碎石)投入 断面積0.1m2	5号20~13mm	m	1,940			
側溝清掃工		式	1			
側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	50			
土のう工		式	1			
遮蔽土のう工		式	1			
大型土のう破袋	作業半径6m以下	袋	300			
土のう破袋		袋	3,264			
客土篩い分け	粒径40mm以下	m3	448			
バックホ掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	448			
ダンプトラック運搬(客土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	448			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
残土受入れ地での処理	無 標準	m3	448			
14.2仮置場等の土地の原状回復		式	1			
14.2.2原状回復工		式	1			
14.2.2.2畦畔復旧		m	1,590			
14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布)	深耕を行う 炭酸カルシウム無	m2	21,600			
14.2.2.4-(2)地力回復(セオライト散布)	1~3mm20kg	m2	21,600			
14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)		m2	21,600			
14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)		m2	21,600			
13.1.1.2.12①地表水集水溝(素掘り側溝)設置		m	183			
バックホウ掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	398			
ダンプトラック運搬(客土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	398			
ブルドーザ敷均し(ルーズ)	湿地16t級 標準	m3	1,090			
乾土均平 20a以上		m2	21,600			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
石礫処理工		式	1			
砕土 20a以上		m2	10,800			
石礫破碎 20a以上		m2	10,800			
産業廃棄物運搬処理		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
残地上部シート等積込み		m3	298			
廃プラスチック(シート・フレコン)運搬費		台	47			
大型土のう工 設置	作業半径6m以下	袋	54			
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	54			
木くず類運搬		台	3			
産業廃棄物処分		式	1			
廃プラスチック(シート・フレコン)処分費		m3	298			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
木くず処分		t	5			
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1			
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1			
現場発生品又は支給品運搬		式	1			
現場発生品又は支給品運搬	片道25km 積載量2.9t	回	3			
遮へい土運搬		式	1			
遮へい土運搬		式	1			
客土運搬		式	1			
バックホウ掘削積込（客土）	クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	449			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 DID無 0.5以下 良好	m ³	449			
仮設工		式	1			
18仮設等		式	1			
18.4敷鉄板設置・撤去		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
18.4.1敷鉄板設置・撤去		式	1			
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去	供用日180日	m2	465			
交通管理工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員B		人	260			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
大型土のうφ1100		袋	54			
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
技術管理費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
原状回復工事	【4工区 葛尾村 岩角2・5、大笹4 仮置場（帰還困難区域外）】	式	1			
除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	2,130			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
道路除草(集草)		m2	2,130			
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め		袋	14			
原状回復工		式	1			
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復		式	1			
14.1工作物の撤去		式	1			
14.1.1上部シートの撤去		式	1			
14.1.1.1-(1)上部シート(遮水シート、複合シート)の撤去		m2	3,180			
付属物撤去工		式	1			
地下水観測孔撤去		本	3			
仮囲い撤去工	立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用)ゲート	m	2,200			
排水構造物工		式	1			
排水構造物工		式	1			
作業土工		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分		
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要	
暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管)φ50~75mm	m	2,120				
被覆材(碎石)投入 断面積0.1m2	5号20~13mm	m	2,120				
側溝清掃工		式	1				
側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	345				
U字溝 撤去	2000mm 250を超え600以下	m	4				
U字溝 据付	幅300*高300*長2000mm	m	4				
土のう工		式	1				
遮蔽土のう		式	1				
大型土のう破袋	作業半径6m以下	袋	300				
土のう破袋		袋	6,510				
客土篩い分け	粒径40mm以下	m3	642				
バックホ掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	642				
ダンプトラック運搬(客土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	642				

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
残土受入れ地での処理	無 標準	m3	642			
14.2仮置場等の土地の原状回復		式	1			
14.2.2原状回復工		式	1			
14.2.2.2畦畔復旧		m	2,780			
14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布)	深耕 炭酸カルシウム無	m2	36,900			
14.2.2.4-(2)地力回復(セオライト散布)	1~3mm20kg	m2	36,900			
14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)		m2	36,900			
14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)		m2	36,900			
13.1.1.2.12①地表水集水溝(素掘り側溝)設置		m	192			
バックホウ掘削積込及び積込	クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) ルーズ	m3	1,960			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	1,960			
ブルドーザ敷均し(ルーズ)	湿地16t級 標準	m3	1,960			
乾土均平 20a以上		m2	36,900			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
石礫処理工		式	1			
砕土 20a以上		m2	18,400			
石礫破碎 20a以上		m2	18,400			
産業廃棄物運搬処理		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
残地上部シート等積込み		m3	977			
廃プラスチック(シート・フレコン)運搬費		台	148			
大型土のう工 設置	作業半径6m以下	袋	14			
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	14			
木くず類運搬		台	3			
産業廃棄物処分		式	1			
廃プラスチック(シート・フレコン)処分費		m3	977			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
木くず処分		t	8			
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1			
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1			
現場発生品又は支給品運搬		式	1			
現場発生品又は支給品運搬	片道25km 積載量2.9t	回	3			
遮へい土運搬		式	1			
遮へい土運搬		式	1			
客土運搬		式	1			
バックホウ掘削積込（客土）	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	815			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	815			
仮設工		式	1			
18仮設等		式	1			
18.4敷鉄板設置・撤去		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
18.4.1敷鉄板設置・撤去		式	1			
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去	供用日180日	m2	427			
交通管理工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員B		人	140			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
大型土のうφ1100		袋	14			
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
技術管理費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
原状回復工事	【5工区 葛尾村 岩角4仮置場(帰還困難区域外)】	式	1			
除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	2,280			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
道路除草(集草)		m2	2,280			
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め		袋	14			
原状回復工		式	1			
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復		式	1			
14.1工作物の撤去		式	1			
付属物撤去工		式	1			
地下水観測孔撤去		本	1			
仮囲い撤去工	立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用)ゲート	m	743			
掘削工		式	1			
掘削工(砕石撤去)		式	1			
バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	67			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 49.5以下 良好	m3	67			
排水構造物撤去		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
排水構造物撤去		式	1			
作業土工		式	1			
暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管)φ50~75mm	m	1,070			
被覆材(碎石)投入 断面積0.1m ²	5号20~13mm	m	1,070			
土のう工		式	1			
遮蔽土のう		式	1			
大型土のう破袋	作業半径6m以下	袋	100			
土のう破袋		袋	1,123			
客土篩い分け	粒径40mm以下	m ³	151			
バックホ掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	151			
ダンプトラック運搬(客土)	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 DID無 0.1km 良好	m ³	151			
残土受入れ地での処理	無標準	m ³	151			
14.2仮置場等の土地の原状回復		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
14.2.2原状回復工		式	1			
14.2.2.2畦畔復旧		m	652			
14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布)	深耕 炭酸カルシウム無	m2	6,510			
14.2.2.4-(2)地力回復(セオライト散布)	1~3mm20kg	m2	6,510			
14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)		m2	6,510			
14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)		m2	6,510			
ブルドーザー敷均し(ルーズ)	湿地16t級 標準	m3	396			
乾土均平 20a以上		m2	6,510			
石礫処理工		式	1			
砕土 20a以上		m2	3,260			
石礫破碎 20a以上		m2	3,260			
産業廃棄物運搬処理		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
産業廃棄物運搬		式	1			
残地上部シート等積込み		m3	158			
廃プラスチック(シート・フレコン)運搬費		台	24			
大型土のう工 設置	作業半径6m以下	袋	14			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	14			
木くず類運搬		台	1			
産業廃棄物処分		式	1			
廃プラスチック(シート・フレコン)処分費		m3	158			
木くず処分		t	3			
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1			
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1			
現場発生品又は支給品運搬		式	1			
現場発生品又は支給品運搬	片道25km 積載量2.9t	回	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
仮設工		式	1			
18仮設等		式	1			
18.4敷鉄板設置・撤去		式	1			
18.4.1敷鉄板設置・撤去		式	1			
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去	供用日180日	m2	297			
交通管理工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員B		人	40			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
大型土のうφ1100		袋	14			
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
技術管理費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
原状回復工事	【6工区 葛尾村 広谷地2・3仮置場(帰還困難区域外)】	式	1			
除草工		式	1			
道路除草工		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
道路除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草(機械施工)	肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	4,110			
道路除草(集草)		m2	4,110			
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め		袋	26			
原状回復工		式	1			
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復		式	1			
14.1工作物の撤去		式	1			
14.1.1上部シートの撤去		式	1			
14.1.1.1-(1)上部シート(遮水シート、複合シート)の撤去		m2	1,100			
付属物撤去工		式	1			
地下水観測孔撤去		本	2			
仮囲い撤去工	立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用)ゲート	m	1,590			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
排水構造物撤去		式	1			
排水構造物撤去		式	1			
作業土工		式	1			
暗渠排水管布設	暗渠排水管(定尺管)φ50~75mm	m	2,790			
被覆材(碎石)投入 断面積0.1m2	5号20~13mm	m	2,790			
バック砂埋戻し(暗渠) 断面積0.1m2		m	2,790			
側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	210			
土のう工		式	1			
遮蔽土のう		式	1			
大型土のう破袋	作業半径6m以下	袋	200			
土のう破袋		袋	2,520			
客土篩い分け	粒径40mm以下	m3	319			
バック砂掘削積込(客土)	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	319			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
ダンプトラック運搬（客土）	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 DID無 0.1km 良好	m ³	319			
残土受入れ地での処理	無 標準	m ³	319			
14.2仮置場等の土地の原状回復		式	1			
14.2.2原状回復工		式	1			
14.2.2.2畦畔復旧		m	2,380			
14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材 散布)	深耕 炭酸カルシウム無	m ²	23,500			
14.2.2.4-(2)地力回復(セオライト散布)	1~3mm20kg	m ²	23,500			
14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)		m ²	23,500			
14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)		m ²	23,500			
ブルドーザ敷均し(ルーズ)	湿地16t級 標準	m ³	1,560			
乾土均平 20a以上		m ²	23,500			
石礫処理工		式	1			
砕土 20a以上		m ²	9,000			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
石礫破碎 20a以上		m2	9,000			
産業廃棄物運搬処理		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
産業廃棄物運搬		式	1			
残地上部シート等積込み		m3	256			
廃プラスチック(シート・フレコン)運搬費		台	40			
大型土のう工 設置	作業半径6m以下	袋	26			
ダンプトラック運搬	バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	26			
木くず類運搬		台	2			
産業廃棄物処分		式	1			
廃プラスチック(シート・フレコン)処分費		m3	256			
木くず処分		t	5			
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分		
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量				摘要
現場発生品運搬又は支給品運搬		式	1				
現場発生品又は支給品運搬		式	1				
現場発生品又は支給品運搬	片道25km 積載量2.9t	回	2				
遮へい土運搬		式	1				
遮へい土運搬		式	1				
遮へい土運搬		式	1				
バックホウ掘削積込（客土）	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズレキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	895				
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5.5km 良好	m3	895				
仮設工		式	1				
18仮設等		式	1				
18.4敷鉄板設置・撤去		式	1				
18.4.1敷鉄板設置・撤去		式	1				
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去	供用日180日	m2	446				

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
材料費		式	1			
大型土のうφ1100		袋	26			
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
技術管理費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
工事原価		式	1			
原状回復工事	【7工区 田村市 新馬々一時保管所（帰還困難区域）】	式	1			
原状回復工		式	1			
14仮置き場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復		式	1			
14.1工作物の撤去		式	1			
14.1.3 下部シート撤去		式	1			
14.1.3.1-(1)-(2) 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)		m2	4,670			
14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)		m2	9,340			
掘削工		式	1			
掘削工[保護層(砂)撤去]		式	1			
14.1.4.1保護層(集水補助層)撤去		m2	2,810			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.5以下 良好	m3	281			
残土受入れ地での処理	無 標準	m3	281			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
掘削工[碎石撤去]		式	1			
バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 地山レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m ³	6			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 DID無 0.3以下 良好	m ³	6			
残土受入れ地での処理	無 標準	m ³	6			
排水構造物撤去		式	1			
排水構造物撤去		式	1			
14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去		m	243			
集水タンク 撤去		個所	3			
ふとんかご撤去	撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm 標準	m	22			
付属物撤去		式	1			
付属物撤去		式	1			
地下水観測孔撤去		本	1			
14.2.2 原状回復工		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
排水構造物清掃工		式	1			
側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋	m	95			
側溝清掃工(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋	m	81			
側溝清掃工(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋	m	7			
集水桝清掃(人力清掃工)	有蓋 25cm以上	箇所	4			
排水構造物工		式	1			
排水構造物工		式	1			
管(函)渠型側溝据付・撤去 (製品長2m/個)	据付・撤去 200mm以上400mm以下 有	m	14			
管(函)渠型側溝据付・撤去 (製品長2m/個)	据付・撤去 200mm以上400mm以下 無	m	7			
13.1.1.12①地表水集水溝(素掘り側溝)設置		m	32			
集水桝 据付・撤去	据付・撤去 800を超え1,200以下 有標準	基	1			
暗渠排水管 据付	据付 波状管及び網状管 200~400mm 継手材料費要	m	4			
かご工		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
かご工		式	1			
ふとんかご設置	設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm 標準 線径3.2mm(#10)*網目13cm*高さ50cm*幅120cm	m	2			
止杭(かご工用)	L=1.5m D=9cm(再利用)	本	2			
土のう工		式	1			
土のう工	仕拵・積立	袋	34			
掘削工		式	1			
バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	18			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.3以下 良好	m3	18			
法面工		式	1			
機械築立(土羽)整形工	砂、砂質土、レキ質土、粘性土	m2	79			
人工張芝工	肥料袋無し一重ネット環境品植生シート	m2	79			
人工張芝工	肥料袋無し一重ネット	m2	72			
アンカーピン	φ16mm L=400mm	本	36			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
運搬処理工		式	1			
産業廃棄物等運搬処理工		式	1			
産業廃棄物等運搬		式	1			
産業廃棄物等運搬		式	1			
積込運搬 ダンプトラック	片道35.0km以下	m2	484			
廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費	4t車(8m3コンテナ)、80km以内	台	15			
産業廃棄物等処分		式	1			
産業廃棄物等処分		式	1			
刈草処分費		kg	726			
廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費		m3	111			
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
共通仮設費		式	1			

工事数量総括表

工事名	令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			摘要
技術管理費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			