

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

環境省（福島地方環境事務所）

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原状回復工事 【1工区 葛尾村 野行2・3、柏原仮置場（帰還困難区域）】	式	1			費目行
原状回復工	式	1			工種行
14仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復	式	1			種別行
14.1工作物の撤去	式	1			細別行
14.1.3下部シート撤去	式	1			規格行
14.1.3.1-(2)下部シート(保護マット)の撤去(機械)	m2	3,350			1号代価表 48頁
土のう工	式	1			細別行
遮へい土のう工	式	1			規格行
土のう破袋	袋	27,777			5号代価表 52頁
客土篩い分け 粒径40mm以下	m3	1,650			6号代価表 53頁
バックホ掘削積込(客土) クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ 軽質土・砂・砂質土・粘性土	m3	1,650			9号代価表 56頁
ダンプトラック運搬(客土) バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	1,650			10号代価表 57頁
残土受入れ地での処理 無 標準	m3	1,650			11号代価表 58頁
運搬処理工	式	1			工種行

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬	式	1			種別行
産業廃棄物運搬	式	1			細別行
産業廃棄物運搬	式	1			規格行
残地上部シート積込み	m3	1,560			12号代価表 59頁
廃プラスチック(フレコン・シート)運搬費	台	243			13号代価表 60頁
産業廃棄物処分	式	1			細別行
産業廃棄物処分	式	1			規格行
廃プラスチック(フレコン・シート)処分費	m3	1,610			14号代価表 61頁
材料費	式	1			工種行
材料費	式	1			種別行
材料費	式	1			細別行
材料費	式	1			規格行
大型土のうφ1100	袋	10			15号代価表 62頁
耐候性大型土のうφ1100 φ1100 2重内袋 ポリエチレン製内袋「3年対応(耐候性試験900時間対応)」	袋	10			16号代価表 63頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
契約保証	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			
除染等工事 【2工区 葛尾村野行地区、柏原地区(帰還困難区域)】	式	1			費目行
除染工	式	1			工種行
1. 住宅地等	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1.4庭等	式	1			細別行
1.4.1未舗装面	式	1			規格行
1.4.1.2除草、芝刈り	m2	3,000			17号代価表 64頁
局所的に線量の高い箇所の除染	式	1			細別行
局所的に線量の高い箇所の除染	式	1			規格行
人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	m3	200			19号代価表 66頁
人力盛土(埋戻し) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	m3	200			20号代価表 67頁
大型土のう工 製作	袋	200			22号代価表 69頁
人工張芝工 肥料袋無し一重ネット	m2	1,500			23号代価表 70頁
運搬処理工	式	1			工種行
16除去土壌等の運搬	式	1			種別行
16.1除去土壌等の運搬	式	1			細別行
16.1.1除去土壌等の運搬	式	1			規格行
16.1.1.1クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬 不燃物 10km	袋	200			24号代価表 71頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
16.1.1.1クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬 可燃物 25km	袋	18			25号代価表 72頁
16.1.2タグの取り付け	式	1			規格行
16.1.2.1タグの取付け	袋	200			26号代価表 73頁
材料費	式	1			工種行
材料費	式	1			種別行
材料費	式	1			細別行
材料費	式	1			規格行
大型土のう φ1100	袋	18			15号代価表 62頁
耐候性大型土のう φ1100 2重内袋 ポリエチレン製内袋「3年対応(耐候性試験900時間対応)」	袋	200			27号代価表 74頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 36頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 37頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
原状回復工事 【3工区 葛尾村 夏湯2・3・4仮置場】(帰還困難区域外)	式	1			費目行
除草工	式	1			工種行
道路除草工	式	1			種別行
道路除草工	式	1			細別行
道路除草工	式	1			規格行
道路除草(機械施工) 肩掛式(カッタ径255mm) 飛び石防護無し	m2	8,770			47号代価表 94頁
道路除草(集草)	m2	8,770			48号代価表 95頁
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め	袋	54			49号代価表 96頁
原状回復工	式	1			工種行
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
14.1 工作物の撤去	式	1			細別行
14.1.1 上部シートの撤去	式	1			規格行
14.1.1.1-(1) 上部シート(遮水シート、複合シート)の撤去	m ²	1,570			51号代価表 98頁
付属物撤去工	式	1			規格行
地下水観測孔撤去	本	3			52号代価表 99頁
仮囲い撤去工 立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用) ゲート	m	1,440			54号代価表 101頁
排水構造物工	式	1			細別行
排水構造物工	式	1			規格行
作業土工	式	1			55号代価表 102頁
暗渠排水管布設 暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	1,940			58号代価表 105頁
被覆材(碎石)投入 断面積0.1m ² 5号20~13mm	m	1,940			59号代価表 106頁
側溝清掃工	式	1			規格行
側溝清掃工(人力清掃工) 無蓋	m	50			60号代価表 107頁
土のう工	式	1			細別行

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮蔽土のう工	式	1			規格行
大型土のう破袋 作業半径6m以下	袋	300			61号代価表 108頁
土のう破袋	袋	3,264			62号代価表 109頁
客土篩い分け 粒径40mm以下	m3	448			63号代価表 110頁
バックホ掘削積込（客土） クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3）ルース 軽質土・砂・砂質土・粘性土	m3	448			64号代価表 111頁
ダンプトラック運搬（客土） バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）土砂 DID無 0.1km 良好	m3	448			65号代価表 112頁
残土受入れ地での処理 無 標準	m3	448			66号代価表 113頁
14.2仮置場等の土地の原状回復	式	1			細別行
14.2.2原状回復工	式	1			規格行
14.2.2.2畦畔復旧	m	1,590			67号代価表 114頁
14.2.2.4-(1)地力回復（土地改良材散布） 深耕を行う 炭酸カルシウム無	m2	21,600			69号代価表 116頁
14.2.2.4-(2)地力回復（セライト散布） 1~3mm20kg	m2	21,600			70号代価表 117頁
14.2.2.5-(2)整地・平坦化（基盤整地）	m2	21,600			71号代価表 118頁
14.2.2.5-(4)整地・平坦化（2回耕起）	m2	21,600			72号代価表 119頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
13.1.1.2.12①地表水集水溝(素掘り側溝)設置	m	183			74号代価表 121頁
バックホリ掘削積込(客土) クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	398			64号代価表 111頁
ダンプトラック運搬(客土) バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	398			65号代価表 112頁
ブルドーザ敷均し(ルーズ) 湿地16t級 標準	m3	1,090			75号代価表 122頁
乾土均平 20a以上	m2	21,600			76号代価表 123頁
石礫処理工	式	1			規格行
砕土 20a以上	m2	10,800			80号代価表 127頁
石礫破碎 20a以上	m2	10,800			81号代価表 128頁
産業廃棄物運搬処理	式	1			種別行
産業廃棄物運搬	式	1			細別行
産業廃棄物運搬	式	1			規格行
残地上部シート等積込み	m3	298			82号代価表 129頁
廃プラスチック(フロン・シート)運搬費	台	47			13号代価表 60頁
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	54			83号代価表 130頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	54			84号代価表 131頁
木くず類運搬	台	3			85号代価表 132頁
産業廃棄物処分	式	1			規格行
廃プラスチック (フレコン・シート) 処分費	m3	298			14号代価表 61頁
木くず処分	t	5			86号代価表 133頁
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			種別行
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			細別行
現場発生品又は支給品運搬	式	1			規格行
現場発生品又は支給品運搬 片道25km 積載量2.9t	回	3			87号代価表 134頁
遮へい土運搬	式	1			種別行
遮へい土運搬	式	1			細別行
客土運搬	式	1			規格行
バックホ掘削積込(客土) クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	449			64号代価表 111頁
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.5以下 良好	m3	449			88号代価表 135頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			工種行
18仮設等	式	1			種別行
18.4敷鉄板設置・撤去	式	1			細別行
18.4.1敷鉄板設置・撤去	式	1			規格行
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去 供用日180日	m2	465			89号代価表 136頁
交通管理工	式	1			種別行
交通管理工	式	1			細別行
交通管理工	式	1			規格行
交通誘導警備員B	人	260			91号代価表 138頁
材料費	式	1			工種行
材料費	式	1			種別行
材料費	式	1			細別行
材料費	式	1			規格行
大型土のうφ1100	袋	54			15号代価表 62頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			3号内訳書 39頁
技術管理費	式	1			4号内訳書 40頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
原状回復工事 【4工区 葛尾村 岩角2・5、大笹4仮置場（帰還困難区域外）】	式	1			費目行
除草工	式	1			工種行
道路除草工	式	1			種別行
道路除草工	式	1			細別行
道路除草工	式	1			規格行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路除草(機械施工) 肩掛式(カット径255mm) 飛び石防護無し	m2	2,130			47号代価表 94頁
道路除草(集草)	m2	2,130			48号代価表 95頁
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め	袋	14			49号代価表 96頁
原状回復工	式	1			工種行
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復	式	1			種別行
14.1工作物の撤去	式	1			細別行
14.1.1上部シートの撤去	式	1			規格行
14.1.1.1-(1)上部シート(遮水シート、複合シート)の撤去	m2	3,180			51号代価表 98頁
付属物撤去工	式	1			規格行
地下水観測孔撤去	本	3			52号代価表 99頁
仮囲い撤去工 立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用) ゲート	m	2,200			54号代価表 101頁
排水構造物工	式	1			細別行
排水構造物工	式	1			規格行
作業土工	式	1			93号代価表 140頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管布設 暗渠排水管(定尺管)φ50~75mm	m	2,120			58号代価表 105頁
被覆材(碎石)投入 断面積0.1m2 5号20~13mm	m	2,120			59号代価表 106頁
側溝清掃工	式	1			規格行
側溝清掃工(人力清掃工) 無蓋	m	345			60号代価表 107頁
U字溝 撤去 2000mm 250を超え600以下	m	4			94号代価表 141頁
U字溝 据付 幅300*高300*長2000mm	m	4			95号代価表 142頁
土のう工	式	1			細別行
遮蔽土のう	式	1			規格行
大型土のう破袋 作業半径6m以下	袋	300			61号代価表 108頁
土のう破袋	袋	6,510			62号代価表 109頁
客土篩い分け 粒径40mm以下	m3	642			63号代価表 110頁
バックホ掘削積込(客土) クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	642			64号代価表 111頁
ダンプトラック運搬(客土) バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	642			65号代価表 112頁
残土受入れ地での処理 無 標準	m3	642			66号代価表 113頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
14.2仮置場等の土地の原状回復	式	1			細別行
14.2.2原状回復工	式	1			規格行
14.2.2.2畦畔復旧	m	2,780			67号代価表 114頁
14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布) 深耕 炭酸カルシウム無	m ²	36,900			96号代価表 143頁
14.2.2.4-(2)地力回復(セロイト散布) 1~3mm20kg	m ²	36,900			70号代価表 117頁
14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)	m ²	36,900			71号代価表 118頁
14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)	m ²	36,900			72号代価表 119頁
13.1.1.2.12①地表水集水溝(素掘り側溝)設置	m	192			74号代価表 121頁
バックホ掘削積込及び積込 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) ルース	m ³	1,960			97号代価表 144頁
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 DID無 0.1km 良好	m ³	1,960			98号代価表 145頁
ブルドーザ敷均し(ルース) 湿地16t級 標準	m ³	1,960			75号代価表 122頁
乾土均平 20a以上	m ²	36,900			76号代価表 123頁
石礫処理工	式	1			規格行
砕土 20a以上	m ²	18,400			99号代価表 146頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石礫破碎 20a以上	m2	18,400			81号代価表 128頁
産業廃棄物運搬処理	式	1			種別行
産業廃棄物運搬	式	1			細別行
産業廃棄物運搬	式	1			規格行
残地上部シート等積込み	m3	977			82号代価表 129頁
廃プラスチック(フレコン・シート)運搬費	台	148			13号代価表 60頁
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	14			83号代価表 130頁
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	14			84号代価表 131頁
木くず類運搬	台	3			85号代価表 132頁
産業廃棄物処分	式	1			規格行
廃プラスチック(フレコン・シート)処分費	m3	977			14号代価表 61頁
木くず処分	t	8			86号代価表 133頁
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			種別行
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			細別行

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品又は支給品運搬	式	1			規格行
現場発生品又は支給品運搬 片道25km 積載量2.9t	回	3			87号代価表 134頁
遮へい土運搬	式	1			種別行
遮へい土運搬	式	1			細別行
客土運搬	式	1			規格行
バックホ掘削積込（客土） クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	815			64号代価表 111頁
ダンプトラック運搬 バックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5.5以下 良好	m3	815			100号代価表 147頁
仮設工	式	1			工種行
18仮設等	式	1			種別行
18.4敷鉄板設置・撤去	式	1			細別行
18.4.1敷鉄板設置・撤去	式	1			規格行
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去 供用日180日	m2	427			89号代価表 136頁
交通管理工	式	1			種別行
交通管理工	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工	式	1			規格行
交通誘導警備員B	人	140			91号代価表 138頁
材料費	式	1			工種行
材料費	式	1			種別行
材料費	式	1			細別行
材料費	式	1			規格行
大型土のうφ1100	袋	14			15号代価表 62頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			5号内訳書 41頁
技術管理費	式	1			6号内訳書 42頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
原状回復工事 【5工区 葛尾村 岩角4仮置場（帰還困難区域外）】	式	1			費目行
除草工	式	1			工種行
道路除草工	式	1			種別行
道路除草工	式	1			細別行
道路除草工	式	1			規格行
道路除草(機械施工) 肩掛式(カット径255mm) 飛び石防護無し	m2	2,280			47号代価表 94頁
道路除草(集草)	m2	2,280			48号代価表 95頁
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め	袋	14			49号代価表 96頁
原状回復工	式	1			工種行
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復	式	1			種別行
14.1工作物の撤去	式	1			細別行
付属物撤去工	式	1			規格行

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水観測孔撤去	本	1			52号代価表 99頁
仮囲い撤去工 立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用) ゲート	m	743			54号代価表 101頁
掘削工	式	1			細別行
掘削工(砕石撤去)	式	1			規格行
バックホ掘削積込 クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	67			101号代価表 148頁
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 DID無 49.5以下 良好	m ³	67			104号代価表 151頁
排水構造物撤去	式	1			細別行
排水構造物撤去	式	1			規格行
作業土工	式	1			102号代価表 149頁
暗渠排水管布設 暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	1,070			58号代価表 105頁
被覆材(砕石)投入 断面積0.1m ² 5号20~13mm	m	1,070			59号代価表 106頁
土のう工	式	1			細別行
遮蔽土のう	式	1			規格行
大型土のう破袋 作業半径6m以下	袋	100			61号代価表 108頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう破袋	袋	1,123			62号代価表 109頁
客土篩い分け 粒径40mm以下	m3	151			63号代価表 110頁
バックホウ掘削積込(客土) クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	151			64号代価表 111頁
ダンプトラック運搬(客土) バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	151			65号代価表 112頁
残土受入れ地での処理 無 標準	m3	151			66号代価表 113頁
14.2仮置場等の土地の原状回復	式	1			細別行
14.2.2原状回復工	式	1			規格行
14.2.2.2畦畔復旧	m	652			67号代価表 114頁
14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布) 深耕 炭酸カルシウム無	m2	6,510			96号代価表 143頁
14.2.2.4-(2)地力回復(セオライト散布) 1~3mm20kg	m2	6,510			70号代価表 117頁
14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)	m2	6,510			71号代価表 118頁
14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)	m2	6,510			72号代価表 119頁
ブルドーザー敷均し(ルーズ) 湿地16t級 標準	m3	396			75号代価表 122頁
乾土均平 20a以上	m2	6,510			76号代価表 123頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石礫処理工	式	1			規格行
砕土 20a以上	m2	3,260			99号代価表 146頁
石礫破碎 20a以上	m2	3,260			81号代価表 128頁
産業廃棄物運搬処理	式	1			種別行
産業廃棄物運搬	式	1			細別行
産業廃棄物運搬	式	1			規格行
残地上部シート等積込み	m3	158			82号代価表 129頁
廃プラスチック(フレコン・シート)運搬費	台	24			13号代価表 60頁
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	14			83号代価表 130頁
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	14			84号代価表 131頁
木くず類運搬	台	1			85号代価表 132頁
産業廃棄物処分	式	1			規格行
廃プラスチック(フレコン・シート)処分費	m3	158			14号代価表 61頁
木くず処分	t	3			86号代価表 133頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			種別行
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			細別行
現場発生品又は支給品運搬	式	1			規格行
現場発生品又は支給品運搬 片道25km 積載量2.9t	回	1			87号代価表 134頁
仮設工	式	1			工種行
18仮設等	式	1			種別行
18.4敷鉄板設置・撤去	式	1			細別行
18.4.1敷鉄板設置・撤去	式	1			規格行
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去 供用日180日	m2	297			89号代価表 136頁
交通管理工	式	1			種別行
交通管理工	式	1			細別行
交通管理工	式	1			規格行
交通誘導警備員B	人	40			91号代価表 138頁
材料費	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費	式	1			種別行
材料費	式	1			細別行
材料費	式	1			規格行
大型土のう φ1100	袋	14			15号代価表 62頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			7号内訳書 43頁
技術管理費	式	1			8号内訳書 44頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
原状回復工事 【6工区 葛尾村 広谷地2・3仮置場(帰還困難区域外)】	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草工	式	1			工種行
道路除草工	式	1			種別行
道路除草工	式	1			細別行
道路除草工	式	1			規格行
道路除草(機械施工) 肩掛式(カット径255mm) 飛び石防護無し	m2	4,110			47号代価表 94頁
道路除草(集草)	m2	4,110			48号代価表 95頁
8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め	袋	26			49号代価表 96頁
原状回復工	式	1			工種行
14.1仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復	式	1			種別行
14.1工作物の撤去	式	1			細別行
14.1.1上部シートの撤去	式	1			規格行
14.1.1.1-(1)上部シート(遮水シート、複合シート)の撤去	m2	1,100			51号代価表 98頁
付属物撤去工	式	1			規格行
地下水観測孔撤去	本	2			52号代価表 99頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い撤去工 立入防止柵撤去(木杭・鉄線使用) ゲート	m	1,590			54号代価表 101頁
排水構造物撤去	式	1			細別行
排水構造物撤去	式	1			規格行
作業土工	式	1			103号代価表 150頁
暗渠排水管布設 暗渠排水管(定尺管) φ50~75mm	m	2,790			58号代価表 105頁
被覆材(碎石)投入 断面積0.1m ² 5号20~13mm	m	2,790			59号代価表 106頁
バックホリ埋戻し(暗渠) 断面積0.1m ²	m	2,790			57号代価表 104頁
側溝清掃工(人力清掃工) 無蓋	m	210			60号代価表 107頁
土のう工	式	1			細別行
遮蔽土のう	式	1			規格行
大型土のう破袋 作業半径6m以下	袋	200			61号代価表 108頁
土のう破袋	袋	2,520			62号代価表 109頁
客土篩い分け 粒径40mm以下	m ³	319			63号代価表 110頁
バックホリ掘削積込(客土) クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	319			64号代価表 111頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(客土) バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.1km 良好	m3	319			65号代価表 112頁
残土受入れ地での処理 無 標準	m3	319			66号代価表 113頁
14.2仮置場等の土地の原状回復	式	1			細別行
14.2.2原状回復工	式	1			規格行
14.2.2.2畦畔復旧	m	2,380			67号代価表 114頁
14.2.2.4-(1)地力回復(土地改良材散布) 深耕 炭酸カルシウム無	m2	23,500			96号代価表 143頁
14.2.2.4-(2)地力回復(セライト散布) 1~3mm20kg	m2	23,500			70号代価表 117頁
14.2.2.5-(2)整地・平坦化(基盤整地)	m2	23,500			71号代価表 118頁
14.2.2.5-(4)整地・平坦化(2回耕起)	m2	23,500			72号代価表 119頁
ブルドーザー敷均し(ルース) 湿地16t級 標準	m3	1,560			75号代価表 122頁
乾土均平 20a以上	m2	23,500			76号代価表 123頁
石礫処理工	式	1			規格行
砕土 20a以上	m2	9,000			99号代価表 146頁
石礫破碎 20a以上	m2	9,000			81号代価表 128頁

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬処理	式	1			種別行
産業廃棄物運搬	式	1			細別行
産業廃棄物運搬	式	1			規格行
残地上部シート等積込み	m3	256			82号代価表 129頁
廃プラスチック(フレコン・シート)運搬費	台	40			13号代価表 60頁
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	26			83号代価表 130頁
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無 49.5以下 良好	袋	26			84号代価表 131頁
木くず類運搬	台	2			85号代価表 132頁
産業廃棄物処分	式	1			規格行
廃プラスチック(フレコン・シート)処分費	m3	256			14号代価表 61頁
木くず処分	t	5			86号代価表 133頁
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			種別行
現場発生品運搬又は支給品運搬	式	1			細別行
現場発生品又は支給品運搬	式	1			規格行

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品又は支給品運搬 片道25km 積載量2.9t	回	2			87号代価表 134頁
遮へい土運搬	式	1			種別行
遮へい土運搬	式	1			細別行
遮へい土運搬	式	1			規格行
バックホ掘削積込（客土） クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	895			64号代価表 111頁
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5.5km 良好	m3	895			105号代価表 152頁
仮設工	式	1			工種行
18仮設等	式	1			種別行
18.4敷鉄板設置・撤去	式	1			細別行
18.4.1敷鉄板設置・撤去	式	1			規格行
18.4.1.1敷鉄板設置・撤去 供用日180日	m2	446			89号代価表 136頁
材料費	式	1			工種行
材料費	式	1			種別行
材料費	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	式	1			規格行
大型土のうφ1100	袋	26			15号代価表 62頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			9号内訳書 45頁
技術管理費	式	1			10号内訳書 46頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
原状回復工事工事 【7工区 田村市 新馬々一時保管所(帰還困難区域)】	式	1			費目行
原状回復工	式	1			工種行
14仮置き場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
14.1 工作物の撤去	式	1			細別行
14.1.3 下部シート撤去	式	1			規格行
14.1.3.1-(1)-② 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)	m2	4,670			106号代価表 153頁
14.1.3.1-(2) 下部シート(保護マット)の撤去(機械)	m2	9,340			110号代価表 157頁
掘削工	式	1			細別行
掘削工[保護層(砂)撤去]	式	1			規格行
14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去	m2	2,810			111号代価表 158頁
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.5以下 良好	m3	281			112号代価表 159頁
残土受入れ地での処理 無 標準	m3	281			113号代価表 160頁
掘削工[碎石撤去]	式	1			規格行
バックホウ掘削積込 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 砂質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し	m3	6			114号代価表 161頁
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.3以下 良好	m3	6			115号代価表 162頁
残土受入れ地での処理 無 標準	m3	6			116号代価表 163頁
排水構造物撤去	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物撤去	式	1			規格行
14.1.4.2 浸出水集排水溝、集排水管撤去	m	243			117号代価表 164頁
集水タンク 撤去	個所	3			118号代価表 165頁
ふとんかご撤去 撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm 標準	m	22			126号代価表 173頁
付属物撤去	式	1			細別行
付属物撤去	式	1			規格行
地下水観測孔撤去	本	1			127号代価表 174頁
14.2.2 原状回復工	式	1			細別行
排水構造物清掃工	式	1			規格行
側溝清掃工(人力清掃工) 無蓋	m	95			131号代価表 178頁
側溝清掃工(人力清掃工) 有蓋 コンクリート蓋	m	81			132号代価表 179頁
側溝清掃工(人力清掃工) 有蓋 鋼蓋	m	7			133号代価表 180頁
集水桝清掃(人力清掃工) 有蓋 25cm以上	箇所	4			134号代価表 181頁
排水構造物工	式	1			細別行

本工事費内訳書

令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			規格行
管(函)渠型側溝据付・撤去 (製品長2m/個) 据付・撤去 200mm以上400mm以下 有	m	14			135号代価表 182頁
管(函)渠型側溝据付・撤去 (製品長2m/個) 据付・撤去 200mm以上400mm以下 無	m	7			136号代価表 183頁
13. 1. 1. 12①地表水集水溝(素掘り側溝)設置	m	32			137号代価表 184頁
集水柵 据付・撤去 据付・撤去 800を超え1,200以下 有 標準	基	1			138号代価表 185頁
暗渠排水管 据付 据付 波状管及び網状管 200~400mm 継手材料費要	m	4			139号代価表 186頁
かご工	式	1			種別行
かご工	式	1			規格行
ふとんかご設置 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm 標準 線径3.2mm(#10)*網目13cm*高50cm*幅120cm	m	2			141号代価表 188頁
止杭(かご工用) L=1.5m D=9cm(再利用)	本	2			142号代価表 189頁
土のう工	式	1			規格行
土のう工 仕拵・積立	袋	34			143号代価表 190頁
掘削工	式	1			規格行
バックホリ掘削積込 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 粘性土・砂・砂質土・粘性土 障害有り	m3	18			144号代価表 191頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 0.3以下 良好	m3	18			115号代価表 162頁
法面工	式	1			規格行
機械築立(土羽)整形工 砂、砂質土、粘質土、粘性土	m2	79			145号代価表 192頁
人工張芝工 肥料袋無し一重ネット環境品植生シート	m2	79			150号代価表 197頁
人工張芝工 肥料袋無し一重ネット	m2	72			151号代価表 198頁
アンカーピン φ16mm L=400mm	本	36			146号代価表 193頁
運搬処理工	式	1			工種行
産業廃棄物等運搬処理工	式	1			種別行
産業廃棄物等運搬	式	1			細別行
産業廃棄物等運搬	式	1			規格行
積込運搬 ダンプトラック 片道35.0km以下	m2	484			147号代価表 194頁
廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費 4t車(8m3コンテナ)、80km以内	台	15			148号代価表 195頁
産業廃棄物等処分	式	1			細別行
産業廃棄物等処分	式	1			規格行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刈草処分費	k g	726			149号代価表 196頁
廃プラスチック(シート・フレコン類) 処分費	m3	111			152号代価表 199頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
技術管理費	式	1			11号内訳書 47頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護具等	式	1			費目行	
19.1.1.1-(1)防護具A	人・日	30			29号代価表 76頁	
19.1.1.2-(1)使用済み防護具の回収費(全身化学防護服を使用しない場合)	組	6			30号代価表 77頁	
19.1.1.3除染電離則に係る安全講習費 5人	工事	1			32号代価表 79頁	
19.1.1.4健康診断費	人	5			33号代価表 80頁	
19.1.1.6放射線管理に要する費用	工事	1			34号代価表 81頁	
計						

内訳書

(2号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20.1放射線量測定	式	1			費目行	
20.1.2除染等の措置時の放射線測定	式	1			工種行	
20.1.2.2事前測定	式	1			種別行	
①放射線の事前測定点設置作業	測点	167			35号代価表 82頁	
④放射線の事前測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	167			38号代価表 85頁	
⑤放射線の事前測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	167			39号代価表 86頁	
20.1.2.3事後測定	式	1			種別行	
④放射線の事後測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	167			40号代価表 87頁	
⑤放射線の事後測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	167			41号代価表 88頁	
20.1.4地下水の放射能度の測定	式	1			種別行	
20.1.4.1地下水の放射能濃度の測定	検体	3			42号代価表 89頁	
20.1.5.1②放射能濃度測定の前データ整理作業	測点	3			43号代価表 90頁	
20.1.5.2②放射能濃度測定	検体	3			44号代価表 91頁	
20.1.2.5局所的に線量の高い箇所の調査	式	1			工種行	

運搬費

内訳書

(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬	式	1			費目行	
仮設材の運搬	式	1			工種行	
仮設材の運搬	式	1			種別行	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道20km 往復	t	80			28号代価表 75頁	
計						

内訳書

(4号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20.1放射線量測定	式	1			費目行	
20.1.2除染等の措置時の放射線測定	式	1			工種行	
20.1.2.2事前測定	式	1			種別行	
①放射線の事前測定点設置作業	測点	63			35号代価表 82頁	
④放射線の事前測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	63			38号代価表 85頁	
⑤放射線の事前測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	63			39号代価表 86頁	
20.1.2.3事後測定	式	1			種別行	
④放射線の事後測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	63			40号代価表 87頁	
⑤放射線の事後測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	63			41号代価表 88頁	
20.1.4地下水の放射能度の測定	式	1			種別行	
20.1.4.1地下水の放射能濃度の測定	検体	3			42号代価表 89頁	
20.1.5.1②放射能濃度測定のためのデータ整理作業	測点	3			43号代価表 90頁	
20.1.5.2②放射能濃度測定	検体	3			44号代価表 91頁	
計						

運搬費

内訳書

(5号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬	式	1			費目行	
仮設材の運搬	式	1			工種行	
仮設材の運搬	式	1			種別行	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道20km 往復	t	74			28号代価表 75頁	
計						

内訳書

(6号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20.1放射線量測定	式	1			費目行	
20.1.2除染等の措置時の放射線測定	式	1			工種行	
20.1.2.2事前測定	式	1			種別行	
①放射線の事前測定点設置作業	測点	115			35号代価表 82頁	
④放射線の事前測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	115			38号代価表 85頁	
⑤放射線の事前測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	115			39号代価表 86頁	
20.1.2.3事後測定	式	1			種別行	
④放射線の事後測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	115			40号代価表 87頁	
⑤放射線の事後測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	115			41号代価表 88頁	
20.1.4地下水の放射能度の測定	式	1			種別行	
20.1.4.1地下水の放射能濃度の測定	検体	3			42号代価表 89頁	
20.1.5.1②放射能濃度測定のためのデータ整理作業	測点	3			43号代価表 90頁	
20.1.5.2②放射能濃度測定	検体	3			44号代価表 91頁	
計						

運搬費

内訳書

(7号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬	式	1			費目行	
仮設材の運搬	式	1			工種行	
仮設材の運搬	式	1			種別行	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道20km 往復	t	51			28号代価表 75頁	
計						

内訳書

(8号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20.1放射線量測定	式	1			費目行	
20.1.2除染等の措置時の放射線測定	式	1			工種行	
20.1.2.2事前測定	式	1			種別行	
①放射線の事前測定点設置作業	測点	41			35号代価表 82頁	
④放射線の事前測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	41			38号代価表 85頁	
⑤放射線の事前測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	41			39号代価表 86頁	
20.1.2.3事後測定	式	1			種別行	
④放射線の事後測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	41			40号代価表 87頁	
⑤放射線の事後測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	41			41号代価表 88頁	
20.1.4地下水の放射能度の測定	式	1			種別行	
20.1.4.1地下水の放射能濃度の測定	検体	1			42号代価表 89頁	
20.1.5.1②放射能濃度測定のためのデータ整理作業	測点	1			43号代価表 90頁	
20.1.5.2②放射能濃度測定	検体	1			44号代価表 91頁	
計						

運搬費

内訳書

(9号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬	式	1			費目行	
仮設材の運搬	式	1			工種行	
仮設材の運搬	式	1			種別行	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道20km 往復	t	77			28号代価表 75頁	
計						

内訳書

(10号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20.1放射線量測定	式	1			費目行	
20.1.2除染等の措置時の放射線測定	式	1			工種行	
20.1.2.2事前測定	式	1			種別行	
①放射線の事前測定点設置作業	測点	126			35号代価表 82頁	
④放射線の事前測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	126			38号代価表 85頁	
⑤放射線の事前測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	126			39号代価表 86頁	
20.1.2.3事後測定	式	1			種別行	
④放射線の事後測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	126			40号代価表 87頁	
⑤放射線の事後測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	126			41号代価表 88頁	
20.1.4地下水の放射能度の測定	式	1			種別行	
20.1.4.1地下水の放射能濃度の測定	検体	2			42号代価表 89頁	
20.1.5.1②放射能濃度測定のためのデータ整理作業	測点	2			43号代価表 90頁	
20.1.5.2②放射能濃度測定	検体	2			44号代価表 91頁	
計						

内訳書

(11号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20.1放射線量測定	式	1			費目行	
20.1.2除染等の措置時の放射線測定	式	1			工種行	
20.1.2.2事前測定	式	1			種別行	
①放射線の事前測定点設置作業	測点	13			35号代価表 82頁	
④放射線の事前測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	13			38号代価表 85頁	
⑤放射線の事前測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	13			39号代価表 86頁	
20.1.2.3事後測定	式	1			種別行	
④放射線の事後測定外業人件費 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	13			40号代価表 87頁	
⑤放射線の事後測定データ整理作業 (100測点当り) 高さ1cm位置の空間線量率・高さ1cm位置の表面汚染密度	測点	13			41号代価表 88頁	
20.1.4地下水の放射能度の測定	式	1			種別行	
20.1.4.1地下水の放射能濃度の測定	検体	1			42号代価表 89頁	
20.1.5.1②放射能濃度測定のためのデータ整理作業	測点	1			43号代価表 90頁	
20.1.5.2②放射能濃度測定	検体	3			44号代価表 91頁	
計						