

## 葛尾村本格除染工事(その2)数量総括表

項 目		単 位	数 量	
1. 住宅地等	屋根、屋上			
	屋根(コンクリート以外)	1.1.1.1 堆積物の除去	m2 3,870	
		1.1.1.2 拭き取り	m2 3,870	
	屋根(コンクリート)	1.1.2.1(1.1.1.1) 堆積物の除去	m2 18	
		1.1.2.2(1.1.1.2) 拭き取り	m2 18	
	外壁、塀			
	土壁以外	1.2.1.1 拭き取り(土壁・塀含む)	m2 5,060	
	雨樋			
	軒樋	1.3.1.1 堆積物の除去	m 449	
		1.3.1.2 拭き取り	m 449	
	竪樋	1.3.2.1 高圧水洗浄	m 178	
	庭等			
	未舗装面	1.4.1.1(1.1.1.1) 堆積物の除去	m2 8,400	
		1.4.1.2 除草、草刈り	m2 8,400	
		2.4.3.2 砂利、碎石の除去(機械)	m2 2,170	
		2.4.3.3 砂利、碎石の被覆(機械)	m2 2,170	
		1.4.1.9 表土の削り取り(人力)	m2 889	
		2.4.4.2 表土の削り取り(機械)	m2 5,340	
		1.4.1.10 土地表面の被覆(人力)	m2 889	
		2.4.4.3 土地表面の被覆(機械)	m2 5,340	
		除去土壌の運搬(場内小運搬)	16.1.1.2 人肩による除去土壌等の運搬(80~100m以下)	m3 40
			16.1.1.3 小車による除去土壌等の運搬(80~100m以下)	m3 90
	4. 公園	グラウンド等		
		2.4.1.1 堆積物の除去	m2 23,400	
		2.4.2.1 除草、芝刈り	m2 23,400	
土壌				
		4.4.4.2(2.4.4.2) 表土の削り取り(機械)	m2 23,400	
		4.4.4.3(2.4.4.3) 土地表面の被覆(機械)	m2 23,400	
舗装面				
	4.4.6.1(2.4.1.1) 堆積物の除去	m2 105		
	4.4.6.3(2.4.6.3) 吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2 105		

6. 道路	舗装された道路			
		6.1.1.1(2.4.1.1)堆積物の除去	m2	566,700
		6.1.2.1(2.4.6.3)吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2	537,400
		6.1.2.3(2.4.6.5)ブラスト	m2	29,400
	未舗装の道路(砂利、碎石)			
		6.2.2.1(2.4.1.1)堆積物の除去	m2	150,700
		6.2.2.3 砂利、碎石の除去	m2	150,700
		6.2.2.4 砂利、碎石の被覆	m2	150,700
	未舗装の道路(土壌)			
		6.2.1.1-(2)(2.4.1.1)堆積物の除去	m2	79,500
		6.2.1.2 表土の削り取り	m2	79,500
		6.2.1.3 土地表面の被覆	m2	79,500
	ガードレール			
		6.3.1.1 ブラシ洗浄	m	33,100
側溝等				
	6.4.1.1 底質の除去等	m	90,400	
7. 法面	法面			
	7.1.1.1草,落葉, 堆積物の除去	m2	31,300	
8. 農地	水田			
		8.1.1.1-(1)人力除草	m2	250,600
		9.1.1.1刈払	m2	260,900
		雑物除去(柳の除根)	ha	26
		8.1.1.1-(3)除草材の集積	m2	260,900
		8.1.1.1-(4)袋詰め	袋	3,070
		8.1.1.1-(5)小運搬	袋	3,070
		8.1.2.2-(1)-①表土の削り取り(標準運搬工法) 大区画(30a以上)	m2	511,500
		8.1.2.2-(1)-③袋詰め(標準運搬工法)	袋	34,271
		8.1.2.2-(1)-④小運搬(標準運搬工法)除去土壌	袋	34,271
		小運搬(客土材)	m3	28,400
		客土	m2	511,500
		8.1.2.4-(4)2回耕起	m2	511,500
		8.1.2.7-(1)地力回復(土壌改良材の散布)	m2	511,500
		8.1.2.7-(2)地力回復(ゼオライト散布)	m2	511,500
				0
	畑			
		8.2.1.1-(1)(8.1.1.1-(1))人力除草	m2	246,700

8. 農地	畑	8.2.1.1-(2)(8.1.1.1-(2))機械除草	m2	246,700
		8.2.1.1-(3)(8.1.1.1-(3))除草材の集積	m2	493,400
		8.2.1.1-(4)(8.1.1.1-(4))袋詰め	袋	2,960
		8.2.1.1-(5)(8.1.1.1-(5))小運搬	袋	2,960
		8.2.2.2-(1)-①(8.1.2.2-(1)-①)表土の削り取り (標準運搬工法)大区画(30a以上)	m2	493,400
		8.2.2.2-(1)-③(8.1.2.2-(1)-③) 袋詰め(標準運搬工法)	袋	33,057
		8.2.2.2-(1)-④(8.1.2.2-(1)-④) 小運搬(標準運搬工法)	袋	33,057
		小運搬(客土材)	m3	27,400
		客土	m2	493,400
		8.1.2.4-(4)(8.1.2.4-(4))2回耕起	m2	493,400
		8.2.2.7-(1)(8.1.2.7-(1))地力回復(土壌改良材の散布)	m2	493,400
		8.2.2.7-(2)(8.1.2.7-(2))地力回復(ゼオライト散布)	m2	493,400
		牧草地	8.3.1.1 除草	ha
	8.1.1.1-(5)小運搬		袋	2,100
	8.3.2.1-(1)-①(8.1.2.2-(1)-①)表土の削り取り (標準運搬工法)大区画(30a以上)		m2	353,800
	8.3.2.2-(1)-③(8.1.2.2-(1)-③) 袋詰め(標準運搬工法)		袋	23,705
	8.3.2.1-(1)-④(8.1.2.2-(1)-④) 小運搬(標準運搬工法)		袋	23,705
	水路		8.4.1.1-(1)底質の除去等(土砂上げ)	m3
		8.4.1.1-(2)底質の除去等(袋詰め)	袋	1131
		畦畔	8.5.1.1-(2)(1.4.1.2)除草	m2
8.5.1.1-(2)(1.1.1.1)堆積物の除去			m2	100,500
8.5.1.3畦畔復旧	m		8,400	
0				
客土運搬	バックホウ掘削積込み(クローラー型山積1.4m3 地山)	m3	55,800	
	ダンプトラック運搬 10t 6.0km以下	m3	55,800	
	0			
9. 芝地・草地	灌木(密)			
	9.1.1.1刈払	m2	250,000	
	灌木(粗)			
	9.2.1.1刈払	m2	224,800	
10. 果樹園	果樹園			
	10.1.1.1 堆積物の除去	m2	5,000	
	10.1.2.1 除草	m2	5,000	

10.果樹園		10.1.3.2樹皮の高圧水洗浄	本	58
		10.1.3.3 果樹の枝払い	本	58
		10.1.4.1表土の削り取り	m2	5,000
		10.1.4.2(2.4.4.3) 客土	m2	5,000
	客土運搬			0
		バックホウ掘削積込み(クローラー型山積1.4m3 地山)	m3	278
	ダンプトラック運搬 10t 6.0km以下	m3	278	
13. 仮置場等		13.1.114 保管物取込・設置	袋	93,048
		保管容器	袋	93,048
		13.1.1.15側面の遮蔽	袋	20,165
		13.1.1.16上面の遮蔽	袋	25,257
		遮光シート(上部シート) t=10mm	m2	59,200
		保護マット(下部シート) t=10mm	m2	47,900
		仮囲い(木杭打込)バックホウL=2.0m×末口9cm皮付き)	m	20,200
		13.1. 1.18-②付帯設備(門扉)の設置	箇所	96
		13.1. 1.18-③付帯設備(掲示板)の設置	箇所	96
		13.1. 1.18-④付帯設備(看板)の設置	箇所	96
	13.1. 1.19-②ガス抜き口の設置	箇所	96	
15.排水処理	排水処理			
		15.1.1.1排水の処理(沈殿処理)	m3	14,000
		15.1.1.2汚泥土壌の袋詰め	袋	140
		15.1.1.3-(1) 濁水処理装置設置	セット	1
	15.1.1.3-(2) 濁水処理装置撤去	セット	1	
16.除去土壌等の運搬	除去土壌の運搬			
		16.1.1.1クレーン付トラックによる除去土壌等(不燃物)の運搬(L=2km) 現地・行政区仮置場間	m3	93,048
		16.1.2.1タグの取付け	袋	93,048
	16.1.1.1クレーン付トラックによる除去土壌等(可燃物)の運搬(L=10km) 行政区仮置場又は現地・野行焼却施設間	m3	34,000	
17.減容化	減容化			
		17.1.1.1草木等の破砕	m3	63,554
18. 仮設	仮設等			
		18.1.1.1-(2)足場(12m未満)	掛m2	50
		18.2.1.1高所作業	m2	3,500
		18.2.1.1高所作業(雨樋)	m2	627
		屋根上作業の墜落防止設備の設置・撤去	m2	3,890
		18.3.1.2敷鉄板の高圧洗浄	m2	1,000
		18.4.1.1敷鉄板の設置撤去 22×1524×3048 300日	m2	1,000
	19.1.1.5-(3) 敷鉄板のセルフスクリーニング	m2	1,000	

線量測定	20.1.2.2-①事前測定(測定点設置) 避難指示解除準備区域	測点	9,550
	20.1.2.2-①事前測定(測定点設置) 居住制限区域	測点	1,061
	20.1.2.2-②事前測定(外業) 避難指示解除準備区域	測点	9,550
	20.1.2.2-②事前測定(外業) 居住制限区域	測点	1,061
	20.1.2.2-③事前測定(データ整理)	測点	10,611
	20.1.2.3(20.1.2.2-②)事後測定(外業) 避難指示解除準備区域	測点	9,550
	20.1.2.3(20.1.2.2-②)事後測定(外業) 居住制限区域	測点	1,061
	20.1.2.3(20.1.2.2-③)事後測定(データ整理)	測点	10,611
諸経費対象外項目	21.1.1.1施行内容等の説明及び確認に要する費用 避難指示解除準備区域	人	254
	21.1.1.1施行内容等の説明及び確認に要する費用 居住制限区域	人	28
	21.1.1.2施行内容等の説明及び確認に要する費用 避難指示解除準備区域		254
	21.1.1.2施行内容等の説明及び確認に要する費用 居住制限区域	人	28